

Załącznik nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kobuszyn
od km 0+000 do km 0+700,00 oraz od km 0+000 do km 0+105,00
na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 1 i 17
CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,805		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 1 km. Grunt kat. III Roboty związane z korytem ziemnym pod konstrukcję nawierzchni na odcinku o długości 105,00 m głębokości 25 cm	m3	105,00		
RAZEM						
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG					
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	4620,00		
2.2.	04.04.01.	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4200,00		
2.3.	04.04.01.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	420,00		
2.4.	04.04.01.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	420,00		
2.5.	04.03.01.	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	2914,00		
2.6.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1802,50		
RAZEM						
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG					
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2914,00		
3.2.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2817,50		
RAZEM						
4.	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH					
4.1.	07.02.01.	Ustawienie słupków stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych	Szt.	2,00		

4.2.	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A	Szt.	2,00		
						RAZEM
						RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
			PODATEK VAT	%	22,00	
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT