

Załącznik Nr 4

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowa drogi gminnej w m. Doziny

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp	NrSST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,200
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG				
2.1.	040101.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 200x5,00 = 1000,00	m2	1000,00
2.2.	04.03.01.	KNNR6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumiczną emulsją asfaltową w ilości 0,15-; -0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 200x3,62 = 724,00	m2	724,00
2.3.	06.03.01.	KNNR-6 0112-04	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszką piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 200x2x1,25 = 500,00	m2	500,00
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
3.1.	050305	KNNR-6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm 200x3,62 = 724,00	m2	724,00
3.2.	050305.	KNNR 6 0309-01	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-; - 12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 200,00x3,50 = 700,00	m2	700,00

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowa drogi gminnej
w m. Doziny

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	NrSST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedno zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01,	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,200		
RAZEM						
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG					
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	1000,00		
2.2.	04.03.01,	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15+0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	724,00		
2.3.	06.03.01,	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszką piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	500,00		
RAZEM						
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG					
3.1.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	724,00		
3.2.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0+ 12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	700,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT					%	22,00
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT						