

Numer pozycji	Podstawa	Numer specyfikacji technicznej	PRZEDMIAR ROBÓT - Opis	Jm	Ilość
			PRZEBUDOWA drogi gminnej Przejima Wielka - Szury gm. Szypłiszki		
		D-01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna		OZNAKOWANIE ROBÓT, projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja wykonawcza	elem.	1
2	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,43
3	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki z transportem	m2	3.431,9
4	KNR 2-01 0108/02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,08
5	KNR 2-01 0211/05		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	343,19
		D.02.00.00	Roboty ziemne		
		D.02.00.01	Wykopy		
6	KNR 2-01 0228/05		Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III	m3	307,84
7	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	718,84
8	KNR 2-01 0214/02		Nakłady uzupeł. do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV	m3	718,84 x4
9	Kalkulacja indywidualna	D.02.00.02	Nasypy		
			pozyskanie i transport gruntu przeuszczonego na nasypy	m3	964,87
10	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II	m3	1.272,71
		D-04.00.00	Podbudowy		
11	KNR 2-31 0107/01		uzupełnienie istniejącej nawierzchni żwirowej mieszaną kruszywową ,zagęszczenie mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	285,9

12	KNR 2-31 0115/01	D-04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 10cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%	m2	11.165,0
13	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	4.870,00
		D-05.03.05	Nawierzchniez betonu asfaltowego		
14	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	10.060,00
15	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	10.060,00 x2
		D-03.00.00	Odwodnienie korpusu drogowego		
16	KNR 2-31 1404/02	D-03.02.01a	Oczyszczanie z namotu przepustów o średnicy 0,6m	m	45
17	Kalkulacja indywidualna	D-03.02.01a	przełożenie istniejącego przeputu z rur PCV fi 40cm (12mb)	szt	1
18	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	84
19	KNR 2-31 0605/06		Rury o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	168
		D-06.00.00	Roboty wykończeniowe		
20	KNR 2-31 1402/02		Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	4.870,0
21	KNR 2-31 1403/06	D-06.03.01	Oczyszczanie rowu z namotu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarpi	m	1.500,0
		D-07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
22	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
23	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6