

Remont sali konferencyjnej, korytarza oraz pokoi w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Sala konferencyjna			
1	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,60*9,90+(0,70+0,70+0,42)*8,00	m2	129,400
	razem	m2	129,400
2	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (11,20+8,50+6,00+3,40)*1,82+0,85*6*1,80+1,20*1,82+3,00*1,82	m2	69,786
	razem	m2	69,786
3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i cokołów 11,60*9,90+1,75*0,30*4+1,75*0,20*4+0,90*0,50+0,30*0,90+(11,60*2+9,90*2)*0,10	m2	123,360
	razem	m2	123,360
4	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 11,60*9,90	m2	114,840
	razem	m2	114,840
5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm =20 mm Krotność = 2	m2	114,840
6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	123,360
7	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	123,360
8	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm Gres wysokiej jakości i klasy ścieralności 14 - wybór uzgodnić z inwestorem 11,60*9,90	m2	114,840
	razem	m2	114,840
9	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 119,06-114,84	m2	4,220
	razem	m2	4,220
10	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 11,60*2+9,90*2	m	43,000
	razem	m	43,000
11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 114,84*0,05	m3	5,742
	razem	m3	5,742
12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km=4 km Krotność = 4	m3	5,742
2. Korytarz			
13	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,40*2,30	m2	3,220
	razem	m2	3,220
14	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z zaświatem 1,40*2,30	m2	3,220
	razem	m2	3,220
15	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 11,60*1,75	m2	20,300
	razem	m2	20,300
16	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	20,300
17	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm = 20 mm Krotność = 2	m2	20,300
18	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	20,300
19	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	20,300
20	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	20,300
21	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 11,60*2+1,75	m	24,950
	razem	m	24,950
22	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		

Remont sali konferencyjnej, korytarza oraz pokoi w Świątlicy Gminnej w Szypliszkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(11,60*2)*1,25+11,60*1,75	m2	49,300
	razem	m2	49,300
23	Ługowanie farby olejnej ze ścian 11,60*1,50*2	m2	34,800
	razem	m2	34,800
24	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 11,60*2,75*2	m2	63,800
	razem	m2	63,800
25	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 11,60*1,75	m2	20,300
	razem	m2	20,300
26	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 49,30	m2	49,300
	razem	m2	49,300
27	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych 2,75*1,75	m2	4,813
	razem	m2	4,813
28	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	2,000
29	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 2,75*5	m	13,750
	razem	m	13,750
30	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	34,800
31	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy lamperii	m2	34,800
32	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z szybą w okleinie naturalnej np. " PORTA CLASSIC" lub nie gorsze kompletne z ościeżnicą regulowaną	szt	7,000
33	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych w okleinie naturalnej np. " PORTA CLASSIK" lub nie gorsze kompletne z ościeżnicą regulowaną	szt	1,000
34	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 20,30*0,04+3,57*0,04	m3	0,955
	razem	m3	0,955
35	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km=4 km Krotność = 4	m3	0,955
3. Schody			
36	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,10*1,20+(0,30+0,20)*2,10	m2	3,570
	razem	m2	3,570
37	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	2,000
38	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	3,570
39	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	3,570
40	Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	5,000
4. Pokoje			
41	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (4,30*2+3,90*2)*2,75-0,90*1,45*3-0,80*2,00+(5,75*2+2,65*2)*2,75-0,90*1,45*2-0,80*2,00	m2	81,575
	razem	m2	81,575
42	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 3,90*4,30+5,75*2,65	m2	32,008
	razem	m2	32,008
43	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3,90*4,30+5,75*2,65	m2	32,008
	razem	m2	32,008

Remont sali konferencyjnej, korytarza oraz pokoi w Świetlicy Gminnej w Szypłiszkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
44	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym	m2	81,575
45	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za zmianę grubości o 1mm wyprawy cementowo-wapiennej i cementowej wykonywanej ręcznie Krotność = 10	m2	81,575
46	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem ręcznym	m2	32,008
47	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za zmianę grubości o 1mm wyprawy cementowo-wapiennej i cementowej wykonywanej ręcznie Krotność = 10	m2	32,008
48	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER (3,80*3+4,80)*2	m	32,400
	razem	m	32,400
49	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	81,575
50	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	32,008
51	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 81,575+32,008	m2	113,583
	razem	m2	113,583
52	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	3,000
53	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości do 800mm 3	szt	3,000
	razem	szt	3,000
54	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 2,75*4	m	11,000
	razem	m	11,000
55	Montaż podokienników o długości do 1m	szt	5,000
56	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm	m2	32,008
57	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Novita klejonych do podkładu - wykładzina dywanowa igłowana gr. całkowita 4,8 mm, waga runa minimum 900g/m2, odporność na użytkowanie w trudnych warunkach, odporność na wgniecenia przez krzesła na rolkach, antypoślizgowa, atest antyelektrostatyczny, p.poż (trudnozapałności) i higieniczny - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2	32,008
58	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone - listwy cokołowe wys. 48/50 mm z paskiem wykładziny 3,90*2+4,30*2+5,75*2+2,65*2	m	33,200
	razem	m	33,200
59	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km (81,575+32,008)*0,02	m3	2,272
	razem	m3	2,272
60	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km=4 km Krotność = 4	m3	2,272
5. Zejście do piwnicy			
61	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 14,45*1,30+5,95*1,60	m2	28,305
	razem	m2	28,305
62	Ługowanie farby olejnej ze ścian 14,45*1,60	m2	23,120
	razem	m2	23,120
63	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 14,45*2,90	m2	41,905
	razem	m2	41,905
64	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		

Remont sali konferencyjnej, korytarza oraz pokoi w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	23,120
65	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 28,305+23,12	m2	51,425
	razem	m2	51,425
66	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	23,120
67	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy	m2	23,120
4. Oświetlenie			
68	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej 4x40W, z kloszem z tworzyw sztucznych	szt	12,000
69	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	8,000
70	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	16,000
4. Wyposażenie pokoi			
71	Dostawa i montaż wertkali okiennych 2,80*2,00+2,00*2,00+2,65*2,00	m2	14,900
	razem	m2	14,900
72	Dostawa i montaż biurko PB 40	szt	1,000
73	Dostawa i montaż dostawka PB 58 na wys. 75	szt	1,000
74	Dostawa i montaż stół N 042	szt	2,000
75	Dostawa i montaż półki wiszącej dł. 120 gł. 30 płyta 2,5	szt	1,000
76	Dostawa i montaż półki wiszącej dł. 90 gł. 30 płyta 2,5	szt	1,000
77	Dostawa i montaż szafy PS 03 W	szt	4,000
78	Dostawa i montaż szfy PS 23 drzwi otwierane na lewo	szt	1,000
79	Dostawa i montaż szafka wisząca wys. 60 dł.160 gł. 38 półka na 1/3 wys. szafki	szt	1,000
80	Dostawa i montaż szafa PS 01W drzwi dzielone na pół	szt	1,000
81	Dostawa i montaż półka na klawiaturę	szt	1,000
82	Dostawa i montaż szafa PS 14	szt	1,000
83	Dostawa i montaż kontenerek PK 81	szt	1,000
84	Dostawa i montaż szafy typ PS 02W gł. 45	szt	1,000
85	Dostawa i montaż biurko PB 55 L	szt	1,000
86	Dostawa i montaż kontenerek PK 84	szt	1,000
87	Dostawa i montaż szafka wisząca 110 dł./40H/45gł.	szt	1,000
88	Krzesło ISO CU 24 BLACK	szt	10,000
89	krzesło obrotowe	szt	2,000
5. Wyposażenie sali konferencyjnej			
90	Dostawa i montaż stół na stelażu metalowym	szt	14,000
91	krzesło ISO CU 24 BLACK	szt	80,000

tech. bud. Wiesław Perkowski
 uprawniony kier. robót w spec.
 konstr. bud. M SUW 6/79
 § 5 ust. 2, § 6 ust. 3 § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2