PRZEDMIAR ROBÓT

" Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową w msc. Żubryn na dz. nr ewid. 64, 62 o dł. ok. 400m"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
		45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0		
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim : *370m - pomiar powykonawczy*	km	0,370
2	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z odwiezieniem mat. oraz ewentualną opłatą za utylizację	m2	10,000
		ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1		
3	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III-IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km regulacja korpusu dorgi , zdjecie humusu na poszerzeniach: 200	m3	200,00
4	Kalkulacja indywidualna	Materiał na wykonanie nasypów (grunt z dokopu) - zakup wraz z transportem na plac budowy uzupełnienie korony drogi	m3	300,00
5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II uzupełnienie korony drogi	m3	300,00
6	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-II uzupełnienie korony drogi	m3	300,00
		PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7		
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV korona drogi: 5,7*310+9,5*60+38+30	m2	2405,00
8	KNR 2-31 0115-01 0115-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % o grubości 15 cm korona drogi: 5,7*310+9,5*60+38+30+12*1,0*6	m2	2 477,00
9	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4 cm korona drogi: 3,7*310+8,5*60+38+30 zjazdy 12*0,5*6	m2	1 761,00
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem:3,7*310+8,5*60+38+30 zjazdy 12*0,5*6	m2	1 731,00
		NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7		
11	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 4 cm 3,5*310+8,5*60+38+30 zjazdy 12*0,5*6	m2	1 699,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr. 7 cm (uzupełnienie górnej warstwy poboczy - kruszywo naturalne z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 %) 370 *2 *1	m2	740,00
13	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie pionowe na słupku z rur ocynkowanych: - 2 kpl - A-17+B33 - 1 kpl A7	kpl.	3,00