

Przedmiar robót

"Remont i przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 101627 B Postawełek - Kociołki w gminie Szypliszki"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jedn.miary	Ilość
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg				
WYMAGANIA OGÓLNE				
1	Kalk. Indywidualna	Oznakowanie robót, projekt organizacji ruchu	elem.	1,00
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,30
3	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,05
4	Kalk. Indywidualna	Wykonanie nasypów z gruntu kat I z zakupem materiału <i>regulacja korpusu drogi, zjazdy</i>	m3	400,00
D-04.00.00 POBUDOWY				
5	KNR 2-31 1401/06	Mechanicznie profilowane i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <i>droga główna 2300*5,5 zjazdy skrzyżowania 15*20+180</i>	m2	13 130,00
6	KNR 2-31 0107/01	Podbudowa z mieszanki kruszywa 50% łamanego, zagęszczane mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>droga główna 2300*5,5 zjazdy skrzyżowania 15*20+180</i>	m2	13 130,00
7	KNR 2-31 0114/03	Warstwa góna podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 6 cm (mieszanki kruszywa 50 % łamanego) <i>pobocza żwirowe szer. 0,75 m 2300*0,75*2</i>	m2	3 450,00
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 6,0 CM				
8	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo - żwirowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm <i>droga główna 2300*3,5, zjazdy, skrzyżowania, poszerzenia 15*20+180+60</i>	m2	8 590,00
9	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowo - żwirowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm -za każdy dalszy 1 cm (krotność 3)	m2	8 590,00
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy 0,6 m <i>*8</i>	<i>5 szt.</i> m	40,00
11	Kalk. Indywidualna	Wymiana przepustu betonowego na przepust z rury karbowanej fi 600 wraz z robotami towarzyszącymi (ława żwirowa 20 cm, rozbiórka, zasypianie, obrukowanie) <i>5*8</i>	m	40,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczenie rowu z namułu o gruności 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz wywiezienie namułu na odl. 1 km (miejscowe wykopanie nowego rowu) <i>2300 * 2</i>	m	4 600,00
13	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznej - ścinanie o gr. 10 cm <i>2300*2</i>	m	4 600,00
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
14	Kalk. Indywidualna	Oznakowanie według stałej organizacji ruchu	kpl	1,00

Szypliszki, wrzesień 2017 r.