

## PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi poprzez zmianę nawierzchni ze żwirowej na nawierzchnię asfaltową w m. Dębowo"

ODC. I 0+000 - 0+900

Nr	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg</b>				
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0</b>				
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w900 m	km	0,900
<b>ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1</b>				
2	Kalkulacja indywidualna	Materiał na wykonanie nasypów (grunt z dokopu) - zakup wraz z transportem na plac budowy	m3	80,000
3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II <i>uzupełnienie zjazdów</i>	m3	80,000
4	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-II <i>uzupełnienie zjazdów</i>	m3	80,000
<b>PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7</b>				
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <i>korona drogi: 5,7*900</i>	m2	5130,00
6	KNR 2-31 0115-01 0115-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % o grubości 15 cm <i>korona drogi: 5,7*900</i>	m2	5 130,00
7	KNR 2-31 0110 01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4 cm <i>korona drogi: 3,7*900 zjazdy 31*(7+5)/2*1</i>	m2	3 516,00
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem: <i>korona drogi: 3,7*900 zjazdy 31*(7+5)/2*1</i>	m2	3 516,00
<b>PRZEPUSTY .KOD CPV - 45233100-1</b>				
9	KNR 2-31 0605-06 oraz kalk. Indywiduwl	Przepusty rurowe rury PP karbowane SN8 o śr. 30 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi ( pod zjazdami) <i>1*9</i>	mb	9,00
<b>NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7</b>				
10	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S 50/70- grubość po zagęszcz. 3 cm <i>korona drogi: 3,5*900 zjazdy 31*(7+5)/2*1</i>	m2	3 336,00
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
11	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu śr. 7 cm (uzupełnienie górnej warstwy poboczy - kruszywo naturalne z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 %) <i>900 *2 *1</i>	m2	1 800,00
12	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na zaprawie betonowej C12/15 z wypełnieniem szczelin <i>obrukowanie istniejących przepustów 8*3</i>	m2	24,00
13	Kalkulacja indywidualna	Regulacja zasów wodociagowych	kpl.	3,00