

PRZEDMIAR ROBÓT

" Przebudowa drogi gminnej Nr 101631B Lasy-Łowocie-Szlinokiemie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na działce nr ewid. 44/1 na długości 1672,75 m "

ETAP II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0				
1	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz oznakowanie i zabezpieczenie budowy zgodni z nim <i>1 kpl</i>	kpl	1,00
2	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym. <i>1672,75m=1,67 km</i>	km	1,67
PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7				
3	KNR 2-31 0115-01 0115 02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 % o średniej gr. 5 cm (warstwa wyrównawcza istniejącej podbudowy wraz z je profilowaniem i zagęszczeniem) <i>korona drogi, poszerzenia na łukach, mijanka, połączenie z drogą, zjazdu</i>	m2	10 653,25
NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7				
4	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowego : AC16W gr.4 cm oraz AC 11S gr. 4 cm KR 1-2 ze skropieniem powierzchni międzywarstwowej emulsja asfaltową szybkorozpadową <i>droga: 6194,0m2</i> <i>zjazdu: 4,7x31=145,7m2</i>	m2	6 339,70
5	KNR 2-31 0202-09 0202 10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego <i>zjazdu</i>	m3	70,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - 8 cm grubość po zagęszczeniu (uzupełnienie górnej warstwy poboczy - kruszywo naturalne z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 %)	m2	3 345,50
7	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami kamieniem brukowcem 13-17 (lub betonowymi płytami ażurowymi) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	18,60
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1