

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Staw napowietrzany - usuwanie osadów ściekowych i remont systemu napowietrzania					
1 Pomiar ilości osadu i analiza osadu					
1	Kalkulacja własna kalk. własna	Pomiar ilości osadu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja własna kalk. własna	Analiza jakości osadu pod kątem jego wykorzystania do użyźniania gleb	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Demontaż starego rurociągu napowietrzającego na stawie napowietrzonym nr 1					
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż dyfuzorów 4-rurowych	szt		
d.2		15+4+4	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rurociągów EPDM	szt		
d.2		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rurociągu napowietrzającego o L ok.3 x 25m, PE, pływającego na powierzchni stawu	kmpl		
d.2		3	kmpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Demontaż przegród pływających na stawie Lemna					
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż krat na stawie Lemna	ha		
d.3		0.272	ha	0.272	
				RAZEM	0.272
4 Usuwanie osadu					
7	Kalkulacja własna kalk. własna	Wypompowywanie wód nadosadowych ze stawu napowietrzanego do stawu Lemna	m ³		
d.4		1895-1634.39	m ³	260.610	
				RAZEM	260.610
8	Kalkulacja własna kalk. własna	Pompowanie osadów ściekowych ze stawu napowietrzanego na poletka trzcinowe na odległość do 200m	m ³		
d.4		1634.39	m ³	1634.390	
				RAZEM	1634.390
9	Kalkulacja własna kalk. własna	Refulowanie osadów ściekowych ze stawu Lemna na poletka trzcinowe na odległość do 200m oraz czyszczenie stawu	m ³		
d.4		2351.39	m ³	2351.390	
				RAZEM	2351.390
10	Kalkulacja własna kalk. własna	Przepompowanie ścieków ze stawu Lemna do stawu napowietrzanego - uzupełnienie do rzędnej projektowej na stawie Lemna - wymiana całości ścieków	m ³		
d.4		1895	m ³	1895.000	
				RAZEM	1895.000
5 Montaż starego rurociągu napowietrzającego na stawie napowietrzonym nr 1					
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż dyfuzorów 4-rurowych po wymianie membran	szt		
d.5		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż rurociągów EPDM	szt		
d.5		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rurociągu napowietrzającego o L ok. 3 x 25m, PE, pływającego na powierzchni stawu	kmpl		
d.5		3	kmpl	3.000	
				RAZEM	3.000
6 Montaż przegród pływających na stawie Lemna					
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż krat na stawie Lemna	ha		
d.6					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(13.4+9.3+9.3)*(9.3+9.3+66.4)/10000$	ha	0.272	
				RAZEM	0.272