

Tarnówka, dnia 14.12.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 625419-N-2017 z dnia 01.12.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. Czy wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić demontaż istniejącej sieci?

Odp.

Nie.

2. Czy Zamawiający posiada wiedzę z jakiego materiału wykonana jest sieć istniejąca, która ma być przebudowywana ?

Odp.

Prawdopodobnie jest to sieć z rur azbestowych.

3. Czy Zamawiający przewiduje przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanych?

Odp.

Tak.

4. W opisie SIWZ jest 11 hydrantów, a w PZT wskazano ich 6. Proszę o sprecyzowanie ilości.

Odp.

Zgodnie z opisem technicznym PT hydranty podlegają wymianie w miejscach istniejących na nowe. Ilość hydrantów wynika z PZT.

5. Jakiego rodzaju hydranty wykonawca ma uwzględnić w ofercie – nadziemne czy podziemne?

Odp.

Zgodnie z PZT mają być hydranty podziemne.

6. Czy w ramach tej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew ?

Odp.

Nie.

7. Czy Zamawiający posiada schemat węzłów do wykonania ? Jeżeli nie, to prosimy o szczegółowy opis jaką armaturę należy zamontować na wskazanych w dokumentacji węzłach.

Odp.

Odpowiedzi udzielono w zawiadomieniu z dnia 11.12.2017r

8. Zgodnie z pkt. 1 projektu technicznego przewiduje się wymianę zestawów wodomierzowych. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej schematów węzłów wodomierzowych z podaniem ilości, średnicy oraz miejsca ich wymiany.

Odp.

Odpowiedzi udzielono w zawiadomieniu z dnia 11.12.2017r. Ilości węzłów podano w PZT.

9. W pkt. 3.2 dokumentacji projektowej opisuje się, że wykonano badania gruntowe i wskazano, że zwierciadło wody gruntowej występuje na poziomie 1.6 – 2,2 m (czyli na poziome posadowienia sieci) w obrębie piasków. Proszę o wskazanie na jakich odcinkach sieci występują piaski.

Odp.

Zamawiający nie posiada dokumentacji wskazującej na jakich odcinkach sieci występują piaski.

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i terenem przyszłej budowy powinien przewidzieć niezbędną (jeżeli będzie taka potrzeba) ilość pompowania na odcinkach gruntów piaszczystych.

W miejscach koniecznego pompowania wód gruntowych prace muszą być wykonywane przez całą dobę bez przerwy.

10. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej STWiORB.

Odp.

STWiORB jest zamieszczone na stronie internetowej.

11. Z dokumentacji projektowej wynika, że zakres robót obejmuje montaż 3 studni rewizyjnych. Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają być studnie i lokalizację ich montażu. Na przebudowywanym odcinku przebudowy kanalizacji sanitarnej występuje więcej studni.

Odp.

Lokalizacja studni rewizyjnych w miejscach wskazanych w PZT. Studnie typowe dla tego rodzaju sieci kanalizacji sanitarnej. (np. WAVIN).

12. Na odcinku pomiędzy węzłami W22 – W23 przebudowywana sieć będzie biegła pod budynkiem. Obowiązujące przepisy zabraniają takich rozwiązań. Proszę o wyjaśnienie ww. kwestii.

Odp.

Odpowiedzi udzielono w zawiadomieniu z 12.12.2017r

13. Czy przebudowywana sieć będzie biegła tylko po terenach gminnych czy również w pasie dróg powiatowych ?

Odp.

Przebudowywana sieć będzie biegła po terenie gminnym, drodze powiatowej, po działkach osób prywatnych oraz po terenie Spółdzielni Mieszkaniowej i Agencji Nieruchomości Rolnej.

WÓJT
Jacek Mościcki