

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa dróg gminnych

ADRES INWESTYCJI: dz nr 17 ; 43 Annopole, dz.nr 75 Ptusza ; dz.nr 76/1 Ptusza

INWESTOR: Gmina Tarnówka

ADRES INWESTORA: ul Zwycięstwa 2; 77-416 Tarnówka

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 6-08-2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Przebudowa dróg gminnych</b>					
1		<b>Droga gminna dz nr 17, 43 Annopole</b>			
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m2		
		(450 * 4 + 60)	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		(450 * 4 + 60)	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
3	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
5	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża /analogia/- przysypanie warstwy gruzu ziemią z koryta gr 1 cm	m2		
		(450 * 4 + 60)	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
2		<b>Droga gminna dz nr 78 Ptusza - uwaga na zasowy wodne w drodze</b>			
7	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - niwelacja skarpy/prawa strona/ i wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 2	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm - materiał z koryta do wbudowania w pobocza i odcinek drogi do tamy	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		250 * 4 + 200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
11	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
12	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000

## Przedmiar/obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0105-03	Posypka z pospółki lub /alternatywnie frakcja drobna gruzu betonowego z pod kruszarki/- z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu- analogia / zamknięcie warstwy nawierzchni z gruzu/	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
14 d.2	KNR 2-31 0105-04	Posypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		-1200	m2	-1 200,000	
				RAZEM	-1 200,000
15 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- pobocza i odcinek drogi do tamy / materiał z odzysku/	m2		
		250 * 0,6 + 4 * 100	m2	550,000	
				RAZEM	550,000
<b>3</b>		<b>Droga gminna dz nr 76/1 Ptusza</b>			
16 d.3	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - usunięcie części ziemi z koryta, dołów chłonnych i wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 2	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
18 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m2		
		4400	m2	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
19 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1100 * 4	m2	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
20 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		4400	m2	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
21 d.3	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		4400	m2	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
22 d.3	KNR 2-31 0105-03	Posypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu- analogia / zamknięcie warstwy nawierzchni z gruzu/	m2		
		4400	m2	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
23 d.3	KNR 2-31 0105-04	Posypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		-4400	m2	-4 400,000	
				RAZEM	-4 400,000