

### WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -  
**„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu.” – Znak sprawy: BGN-II-341-14/2009**

Zamawiający:  
Gmina Torzym  
ul. Wojska Polskiego 32  
66-235 Torzym

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający odpowiada na przesłane pytania:

**Pytanie:**

1. Rozdział VI, pkt 2 Wykaz wykonanych robót budowlanych referencje lub protokoły odbioru mają dotyczyć „**co najmniej 2 zamówienia (minimum 250 tyś. zł za jeden obiekt)**”, tych dwóch zamówień czy wszystkich robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat ?

**Odpowiedź:**

Co najmniej dwóch zamówień za minimum 250 tyś. zł za jeden budynek. Nie jest przeszkodą aby Oferent przedłożył pełen zakres zrealizowanych inwestycji.

**Pytanie:**

2. Rozdział VI, **Zawartość oferty: kosztorysy ofertowe szczegółowe** (wyceny pozycji wraz z poszczególnymi cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji, w oparciu o przekazany wraz ze specyfikacją formularz cenowy) sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący załącznik do SIWZ – przy tej formie kosztorysu z wycień wstępnych wychodzi, że będzie to 220 - 250 kartek. Czy ma tak pozostać, czy kosztorys może być w formie kosztorysu ofertowego uproszczonego?

**Odpowiedź:**

Do oferty zgodnie ze specyfikacją należy dołączyć wypełniony kosztorys cenowy który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (od str. 21 do str. 50 SIWZ)

**Pytanie:**

3. Umowa § 21 pkt. *Integralną część umowy stanowią załączniki:*  
3. *Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3, w SIWZ załącznik nr 3 to Oświadczenie nr 1, czy Zamawiający załączy harmonogram, czy z niego zrezygnuje?*

**Odpowiedź:**

W rozdziale VI. SIWZ – Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w pkt. 3) Zamawiający wymaga złożenia przez **Wykonawcę** harmonogramu rzeczowo-finansowego. Powyższy rozdział stanowi o wymaganych przez Zamawiającego dokumentach. Powyższe zapisy nie stoją w sprzeczności z treścią zawartą w końcowej części SIWZ: **Załącznikami do niniejszej SIWZ są:**

**Pytanie:**

4. **Remont budynku świetlicy wiejskiej, Bielice 15, Roboty ogólnobudowlane,**

1. dz. 1 **ROBOTY ROZBIÓRKOWE poz. 29 KNR 4-04 1103-05** Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast. rozp. 1 km/9KM/ - nie uwzględniono krotności, czy należy przyjąć krotność i jaką?

**Odpowiedź:**

Przyjąć wycenę indywidualną biorąc pod uwagę zróżnicowany tonaż transportu możliwy do użycia przy tych pracach.

**Pytanie:**

5. J.W. **STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE poz. 60 KNNR 7 0601-01**

Obudowa z blach fałdowych TRAPEZOWYCH bez ocieplenia – W dokumentacji blacha nie jest ujęta, czy należy pozostawić pozycję czy przyjąć wartość = „0”

**Odpowiedź:**

Zakres robót przewiduje zmianę pokrycia dachowego, a tym samym pozycję należy pozostawić.

**Pytanie:**

6. J.W. **STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE poz. 65 KNNR 2 504-2**

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm – Specyfikacja wymienia blachę ocynkowaną – jaką blachę należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Przyjąć blachy tytan-cynkowe.

**Pytanie:**

7. J.W. **poz. 76 1 – 1** Daszki kominów z blachy tytan-cynk. – prosimy o podanie wymiarów lub przedstawienie rysunków.

**Odpowiedź:**

Daszki stalowe cynkowane.

Daszek stojący na płaskownikach. Komin dymowy. 43 x 66



Na wywietrzakach wentylacyjnych



**Pytanie:**

8. J.W. **poz. 85 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA KNR 4-01 0321-01** Obsadzenie podokienników POSTFORMING WODOODPORNY do 1.5 w ścianach z cegieł – czy Zamawiający dostarczy podokienniki, czy Zamawiający dostarczy podokienniki, czy należy przyjąć je w pozycji jako materiał?

**Odpowiedź:**

Przyjąć jako materiał.

**Pytanie:**

9. J.W. **poz. 95 KNR 0-24 2013-01** Ściany działowe MDV – prosimy o podanie grubości i koloru płyt ?

**Odpowiedź:**

Ściany systemowe z płyt MDF gr. 18mm laminowanych dwustronnie na profilach aluminiowych.

Zamiennie system na płytach HPL 13mm również na profilach aluminiowych.

Kolor płyt i profili popielaty wg palety producenta systemu (lub RAL 9002 )

**Pytanie:**

10. J.W. **poz. 96 KNR-W 2-02 1038-01** Montaż rolet ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD SALI – prosimy o podanie parametrów i koloru rolet.

**Odpowiedź:**

W otworze aneksu kuchennego zastosować roletę jak roleta zewnętrzna na okienna. Roleta składająca się z dwóch paneli dla okna nad blatem i otworu wejściowego. Prowadnice systemowe.

Roleta bez podwyższonych właściwości termicznych i antywłamaniowych. Zastosować zamek na klucz w dolnej listwie każdej z rolet.

Kolor rolety i stelaża biały.

**Pytanie:**

11. J.W. **poz. 97 KNR-W 2-02 1038-01 analogia** Montaż DRZWI HARMONIJKOWYCH ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD MAGAZYNKU – prosimy o podanie parametrów i koloru drzwi.

**Odpowiedź:**

Drzwi wielopanelowe. Panele PVC bez przeszkleń kolor biały. Prowadnica górna. Wyposażone w zamek zatrzaskowy.

**Pytanie:**

12. J.W. **poz. 135 PODŁOŻA I POSADZKI KNR 2-02 609-3** Izolacje z płyt 5,5MM poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa POD PANELE – z jakiego materiału ma być wykonana ta izolacja?

**Odpowiedź:**

Płyta izolacyjna wykonana z włókna drzewnego typ EKO. Grubość - 5,5 mm. Izolacja akustyczna - 19 dB. Odporność na obciążenia - 7 t/m<sup>2</sup>. Opór cieplny - 0,07 m<sup>2</sup>K/W

**Pytanie:**

13. J.W. **poz. 141 KNNR 2 1205-09** Posadzka z paneli podłogowych pros panel – prosimy o podanie koloru i grubości paneli

**Odpowiedź:**

Panele klasy AC5 grubości 12mm. Kolor Dąb Klasyczny

**Pytanie:**

14. J.W. **poz. 163 ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE KNR 4-01 0321-02** Obsadzenie

podokienników z blachy tytan cynkowej powlekanej ponad 1.5 w ścianach z cegieł – czy Zamawiający dostarczy podokienniki, czy należy przyjąć je w pozycji jako materiał?

**Odpowiedź:**

Przyjąć jako materiał.

**BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- mała architektura.**

**Pytanie:**

**1. MAŁA ARCHITEKTURA poz. 3 KNR 2-21 0607-02**

ŁAWKA DREWNIANA O WYMIARACH 1,7x0,65x0,8 TRWALE MOCOWANA DO PODŁOŻA / WANDALOODPORNIA / OSADZONA W UPREDNIO WYKONANYM FUNDAMENCIE – dokumentacja pokazuje 6 szt., przedmiar – 5, jaką ilość należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Przyjąć ilość zawartą w przedmiarze robót tj. 5 szt.

**Pytanie:**

- 2. J.W. poz. 5 wycena indywidualna OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA:** - Występują różnice ilościowe pomiędzy rysunkiem a przedmiarem. Czy przyjmujemy ilości z rysunku czy przedmiaru

**Odpowiedź:**

Z przedmiaru. Ostateczny opis w/w pozycji otrzymuje brzmienie:

OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA:

- 1) huśtawka drewniana 2 osob.– szt. 1
- 2) zjeżdżalnia stalowa z poślizg poliester – szt. 1
- 3) huśtawka podwójna stalowa „ważka” – szt. 1
- 4) piaskownica z bali drewnianych – szt. 1

**Pytanie:**

- 3. W dokumentacji występuje Kabina Wiata Autobusowa – po czyjej stronie jest dostawa?**

**Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego.

**BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- PARKING.**

**Pytanie:**

- 1. d3. NAWIERZCHNIE – CPV 45233253-7, KNR 2-01 0129-03** Układanie placów parkingowych z płyt żelbetowych ażurowanych o powierzchni 1 szt. do 1 m<sup>2</sup>.

Wg. dokumentacji jest 109,72 przedmiar 83,72 – jaką wielkość należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wielkość zawartą w przedmiarze tj. 83,72 m<sup>2</sup>.

**BRANŻA : Roboty inżynierskie – tereny zieleni II**

**Pytanie:**

- D. 4 11 d.4 URZĄDZENIE: STÓŁ DO TENISA wycena indywidualna** Zakup z montażem urządzenia – stół do tenisa (betonowy) – Jest przyjęty w przedmiarze lecz nie jest umiejscowiony na planie zagospodarowania – czy należy uwzględnić go w przedmiarze czy przyjąć wartość = 0

**Odpowiedź:**

Uwzględnić w przedmiarze.

## BRANŻA : Roboty inżynieryjne – OŚWIETLENIE TERENU

### **Pytanie:**

#### **OŚWIETLENIE TERENU – ROBOTY MONTAŻOWE**

1. 1 d.11 Montaż, stawianie słupa h = 4,8 m, część nadziemna h = 4,0 m, i pozycje z tym związane 1 d.12, 1 d.14, 1 d.15, 1 d.16 – Przedmiar określa wartość 3 z rysunku planu zagospodarowania wynika, że powinno być 6 – jaką wartość należy przyjąć?

### **Odpowiedź:**

Przyjąć wartość z przedmiaru – 3

## BRANŻA : Sanitarna

### **Pytanie:**

1. **D.5, 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarna, poz. 76 KNNR 4 0229-05**  
Zlewozmywaki z blachy stalowej – czy należy do materiału dodać szafkę pod zlewozmywak?

### **Odpowiedź:**

Bez szafki. Opis w/w pozycji przyjmie zapis:

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z blachy stalowej

### **Pytanie:**

2. Dokumentacja opisuje Kuchenkę gazową, reduktor i butlę – po czyjej stronie jest dostawa?

### **Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego.

## Remont budynku świetlicy wiejskiej, Mierczany 10

### **Pytanie:**

1. **Roboty ogólnobudowlane, ROBOTY ROZBIÓRKOWE poz. 28 KNR 4-04 1103-05**  
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km/9KM/ - nie uwzględniono krotności, czy należy przyjąć krotność i jaką?

### **Odpowiedź:**

Przyjąć wycenę indywidualną biorąc pod uwagę zróżnicowany tonaż transportu możliwy do użycia przy tych pracach.

### **Pytanie:**

2. **J.W. poz. 65 STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE KNNR 2 504-2**  
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm – Specyfikacja wymienia blachę ocynkowaną – jaką blachę należy przyjąć?

### **Odpowiedź:**

Przyjąć blachy tytan-cynkowe.

### **Pytanie:**

3. **J.W. poz. 78 1-1** Daszki kominów z blachy tytan-cynk. – prosimy o podanie wymiarów lub przedstawienie rysunków

### **Odpowiedź:**

Daszki stalowe cynkowane.

Daszek stojący na płaskownikach. Kominy dymowe. 43 x 66



Na wentryzrakach wentylacyjnych



**Pytanie:**

4. J.W. **poz. 82 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA KNR 4-01 0321-01** Obsadzenie podokienników POSTFORMING WODOODPORNY do 1.5 w ścianach z cegieł – czy Zamawiający dostarczy podokienniki, czy należy przyjąć je w pozycji jako materiał?

**Odpowiedź:**

Przyjąć jako materiał.

**Pytanie:**

5. J.W. **poz. 92 KNR 0-24 2013-01** Ściany działowe MDV – prosimy o podanie grubości i koloru płyt.

**Odpowiedź:**

Ściany systemowe z płyt MDF gr. 18mm laminowanych dwustronnie na profilach aluminiowych.  
Zamienne system na płytach HPL 13mm również na profilach aluminiowych.  
Kolor płyt i profili popielaty wg palety producenta systemu (lub RAL 9002 )

**Pytanie:**

6. J.W. **poz. 93 KNR-W 2-021038-01** Montaż rolet ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD SALI – prosimy o podanie parametrów i koloru rolet.

**Odpowiedź:**

W otworze aneksu kuchennego zastosować roletę jak roleta zewnętrzna na okienna. Roleta składająca się z dwóch paneli dla okna nad blatem i otworu wejściowego. Prowadnice systemowe. Roleta bez podwyższonych właściwości termicznych i antywłamaniowych. Zastosować zamek na klucz w dolnej listwie każdej z rolet.  
Kolor rolety i stelaża biały.

**Pytanie:**

7. J.W. **poz. 160 ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE KNR 4-01 0321-01** Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ – czy Zamawiający dostarczy podokiennik, czy należy przyjąć je w pozycji jako materiał?

**Odpowiedź:**

Przyjąć jako materiał.

BRANŻA : **ROBOTY INŻYNIERYJNE- mała architektura.**

**Pytanie:**

**1. MAŁA ARCHITEKTURA poz. 3 KNR 2-21 0607-02**

ŁAWKA DREWNIANA O WYMIARACH 1,7x0,65x0,8 TRWALE MOCOWANA DO PODŁOŻA / WANDALOODPORNĄ / OSADZONA W UPRIEDNIO WYKONANYM FUNDAMENCIE – dokumentacja pokazuje 9 szt., przedmiar – 6, jaką ilość należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Przyjąć ilość zawartą w przedmiarze robót tj. 6 szt.

**Pytanie:**

**2. J.W. poz. 5 wycena indywidualna ZAKUP ORAZ POSADOWIENIE SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO** – prosimy o podanie parametrów słupa.

**Odpowiedź:**

Wykonany z laminatu w odcieniu zieleni, wykończony daszkiem – (kula w kolorze niebieskim), ściany o grub. ok. 5 mm, wysokość z daszkiem ok. 3100 mm, średnica ok. 1300 mm

**Pytanie:**

**3. J.W. poz. 5 wycena indywidualna OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA:** - Występują różnice ilościowe pomiędzy rysunkiem a przedmiarem. Czy przyjmujemy ilości z rysunku czy przedmiaru?

**Odpowiedź:**

Z przedmiaru.

**Pytanie:**

**4. W dokumentacji występuje Kabina TOI-TOI** – po czyjej stronie jest dostawa?

**Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego.

**Pytanie:**

**5. W dokumentacji występuje Kabina Wiata Autobusowa** – po czyjej stronie jest dostawa?

**Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego.

BRANŻA : **ROBOTY INŻYNIERYJNE- PARKING.**

**Pytanie:**

**1. d3. 12 NAWIERZCHNIE – CPV 45233253-7, KNR 2-01 0129-03** Układanie placów parkingowych z płyt żelbetowych ażurowanych o powierzchni 1 szt. do 1 m<sup>2</sup>

Wg. dokumentacji jest 109,72 przedmiar 83,72 – jaką wielkość należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wielkość zawartą w przedmiarze tj. 83,72 m<sup>2</sup>.

BRANŻA : **Roboty inżynierskie – OŚWIETLENIE TERENU** – nie jest załączony przedmiar, projekt przewiduje oświetlenie terenu – czy Zamawiający udostępni ten przedmiar

**Odpowiedź:**

Zamawiający na obecnym etapie odstępuje od oświetlenia terenu.

**BRANŻA : Sanitarna**

**Pytanie:**

1. **D.5, 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarna, poz. 77 KNNR 4 0229-05**  
Zlewozmywaki z blachy stalowej – czy należy do materiału dodać szafkę pod zlewozmywak?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie:**

2. Dokumentacja opisuje Kuchenkę gazową, reduktor i butlę – po czyjej stronie jest dostawa?

**Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego.

Z-ca Burmistrza Torzymia

/-/ Bogdan Szczepaniak

Otrzymują:

1. Adresat.

2. Wszyscy uczestnicy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.