

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 131212W Dr 1360W – Majdan – gr. woj. na dł. 1746m

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>PODBUDOWA</b>						
1	D.04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1746m x 1m x 2 = 3492m <sup>2</sup>	3492
2	D.04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	(5m + 10m)/2 x 6m + 1740m x 5,2m = 9093m <sup>2</sup>	9093
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
3	D.04.03.01	KSNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	(5m + 10m)/2 x 6m + 1740m x 5,0m = 8745m <sup>2</sup>	8745
4	D.05.03.05	KSNR 00-06 -0308-01-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	8745m <sup>2</sup> x 0,075t/m <sup>2</sup> = 655,9t	655,9
5	D.05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	(5m + 10m)/2 x 6m + 1740m x 5,0m = 8745m <sup>2</sup>	8745
<b>POBOCZA</b>						
6	D.06.04.01	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1746m x 2 = 3492m	3492
7	D.06.04.01	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>	1746m x 1,5m x 2 = 5238m <sup>2</sup>	5238

Mieczysław Kostyra  
Upr.bud. nr 2947/Lb/86

