

II WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Do wiadomości Wykonawcy,

którzy pobrali SIWZ na: **na wykonanie boisk sportowych w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów, w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”.**

sprawa nr D M 3410-8/09.

WYJAŚNIENIA

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników, w opublikowanym w dniu 31.07.2009r przetargu nieograniczonym na: wykonanie boisk sportowych w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów, w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012", nr sprawy: DM 3410-8/09 oraz w związku z zaistniałymi w przedmiarach robót niezgodnościami, Zamawiający - Urząd Gminy w Trojanowie uprzejmie wyjaśnia,

Zapytania Wykonawców:

1. Brak w kosztorysie ofertowym działu nr 2 (boisko do piłki nożnej) ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 w ilości 184 m.

Gdzie ująć koszty powyższych robót w kosztorysie ofertowym?

2. Brak w kosztorysie ofertowym działu nr 2 (boisko do piłki nożnej) wyceny za wykonanie obsypki filtracyjnej drenażu w projekcie wykonawczym.

Gdzie ująć koszty powyższych robót w kosztorysie ofertowym?

3. Brak w projekcie rozwiązania odprowadzenia wody z drenaży na zewnątrz – czy w pozycji 7 i 22 kosztorysu ofertowego ująć koszty wykonania niezbędnych robót i urządzeń do odprowadzenia wód drenażowych?

4. Brak w kosztorysie ofertowym działu nr 3 (boisko do koszykówki i siatkówki) wyceny na wykonanie obsypki filtracyjnej drenażu w projekcie wykonawczym.

Gdzie ująć koszty powyższych robót w kosztorysie ofertowym?

5. W kosztorysie ofertowym w dziale nr 7 (przyłącze wodociągowe) w pozycji nr 54 ujęto wykonanie sieci wodociągowej w ilości 1242 m. Projekt przewiduje wykonanie tych robót w ilości 42 m – jaką ilość przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedzi na powyższe zapytania:

Ad.1. Do kosztorysu ofertowego należy wprowadzić dodatkowo w dz. nr 1 pozycję o treści „obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego w ilości 184 mb” ,podstawa wyceny KNR.

Ad. 2 i 4. Koszty obsypania drenaży warstwą filtracyjną ze żwiru o frakcji 8-32 mm w ilości zgodnej z projektem należy ująć w pozycji 7 i 22 kosztorysu ofertowego – część budowlana, jako nakłady uzupełniające.

Ad. 3. Koszt wykonania urządzeń i robót na odprowadzenie wody z drenaży należy ująć w pozycji 7 i 22 kosztorysu ofertowego – część budowlana, jako nakłady uzupełniające według rozwiązania oferenta.

Ad 5. W kosztorysie ofertowym przyjąć ilość zgodną z projektem, czyli 42 mb.

Powyższe wyjaśnienia stosuje się celem ich stosowania w
przedmiotowym postępowaniu.

W ójt
Krzysztof Tomaszek