

ZPK.271.1.2020

WYJAŚNIENIE NR 3

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”.

Działając na zasadzie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 ze zm.) udzielam wyjaśnień do treści SIWZ w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 17.01.2020 roku :

Pytanie Nr 1. Prosimy o udostępnienie rysunków E3 i E5 projektu branży elektrycznej – rys. E5 nie został dołączony do dokumentacji, a plik oznaczony jako E3 to w rzeczywistości rysunek E4.

Odp. Właściwy rysunek E3 w załączeniu. Rysunek E5 nie został dołączony, ponieważ zamówienie nie obejmuje tego zakresu.

Pytanie Nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z modernizacją przyłącza energetycznego do stacji wodociągowej (modernizacja linii zasilającej i rezerwowej oraz wykonanie nowego złącza kablowo-pomiarowego) nie są przedmiotem tego zamówienia.

Odp. Złącze wykonuje PGE, a wewnętrzne linie zasilające są objęte zamówieniem.

Pytanie Nr 3. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej w wymaganiach do agregatu prądotwórczego błędnie wpisane zostały parametry mocy i prądu znamionowego – niemożliwym jest aby agregat o mocy 16kW charakteryzował się równocześnie prądem znamionowym 160A (ponadto moc 16kW agregatu jest za mała dla tego obiektu). Prosimy o weryfikację dokumentacji oraz informację jaką mocą znamionową ma dysponować agregat prądotwórczy.

Odp. W obecnym normalnym układzie pracy obiektu w pracy ciągłej należy uwzględnić urządzenia o łącznej mocy wynoszącej ok. 40% całkowitej mocy znamionowej zainstalowanych urządzeń tj. ok. 16kW. Taką również należy przyjąć chwilową moc rozruchową zainstalowanych silników indukcyjnych.

Można również zastosować agregat o mocy zainstalowanej 50kW

Pytanie Nr 4. W związku z rozliczeniem kosztorysowym obowiązującym w tym zamówieniu prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co do pozycji przedmiaru branży elektrycznej:

- a) Pozycje 1, 2 i 3 - dotyczą one opraw świetlówkowych na obiekcie, według rysunku E1 należy zamontować 15 opraw świetlówkowych w tym 5 z modułem awaryjnym; ze względu na niedoprecyzowanie opisu pozycji

prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 należy uwzględnić samą dostawę opraw świetlówkowych, w poz. 2 montaż tych opraw, a w poz. 3 dostawę i montaż tylko modułów awaryjnych dla opraw oświetleniowych (obecna nazwa wskazuje na montaż kompletnych opraw co jest sprzeczne z ilościami z rysunków).

- b) Pozycja 16 – czy pozycja ta dotyczy miała podgrzewaczy wody czy innych urządzeń? Podgrzewacze wody zostały ujęte w przedmiarze branży sanitarnej w pozycji 28.
- c) Pozycja 43 – jakie urządzenie elektryczne należy wycenić w tej pozycji przedmiaru?

Odp. 4 a) Należy zamontować i dostarczyć to co jest na rysunku E1

Odp. 4 b) Pozycja ta dotyczy podgrzewaczy wody i należy je wycenić. Pozycję 28 w branży sanitarnej należy wyzerować.

Odp. 4 c) Programowalny sterownik PLC typu INTROL mocy do 30kW, zasilacz 24V 0,5A typu DRC-24V10W1AZ DELTA CHROME, 2-kanałowy moduł wejść z konwersją sygnałów analogowych na cyfrowe typu M2MB (RS-485/moduł RTU), sonda typu SG-25 SIMAX wraz z przewodami.

Pytanie Nr 5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę opisów pozycji w kosztorysie ofertowym wykonawców w porównaniu do opisów pozycji z załączonego do przetargu przedmiaru?

Odp. Nie dopuszcza się zmiany opisów w kosztorysie ofertowym. Przedmiar robót jest uszczegółowieniem kosztorysu ofertowego.

Pytanie Nr 6. Czy w zakresie zadania jest ułożenie nowych kabli (zasilających lub sterowniczych) do którejkolwiek studni głębinowej? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu technicznego dla tego zakresu prac włącznie z przedmiarem robót określającym długość trasy, typ kabli, długość przewiertów pod drogami itd.

Odp. Nie, zamówienie obejmuje tylko instalacje stacji wodociągowej.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy
mgr Piotr Niedbała