

Data opracowania: 2019-01-10

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu (robót):

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzyce - Parcela Południowa. Gmina Wierzchlas .

Lokalizacja: Mierzyce - Parcela Południowa dz. nr 1008

Zamawiający: Gmina Wierzchlas, 98-324 WIERZCHLAS ul. Szkolna 7

Wartość kosztorysu

Razem netto

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Nazwisko sporządzającego kosztorys
i pełniona funkcja

mgr inż. Grażyna Orzeł

Nazwisko sprawdzającego przedmiar
i pełniona funkcja

mgr inż. Grażyna Orzeł

Nazwisko sprawdzającego kosztorys
i pełniona funkcja

mgr inż. Bogusław Orzeł

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad]				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 890 m = 0,89 km	1 km trasy	0,8900		
2. KNNR 1 0102-0600 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia rzadkie od 10% do 30% powierzchni 100m x 10m = 0,1 ha	1 ha	0,1000		
3. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - lokalnie. Grubość warstwy do 15cm 800 x 0,5 = 400 m2	100 m2	4,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
4. KNNR 1 0213-0100 Wykopy wykonywane na odkład spycharkami 55kW w gruncie kat. I-III Głębokość wykopu 0,1 m - roboty ziemne w koronie drogi. wg tab. r. z. - 1123,62 m3	100 m3	11,2362		
5. KNNR 1 0406-0201 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrztem gruntu uzyskanego z ukopu - koryta. Nasypy z gruntu kat. I-II, koparka gąsienicowa o poj. zgarniaka 1,00m3 - na koronie drogi, pobocza lokalnie i zjazdu. wg tab. r. z. - 67,93 m3	100 m3	0,6793		
6. KNNR 1 0220-0101 Odwóz nadmiaru gruntu wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Ładowarką o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, transport samochodem 10-15t 1123,62-67,93-(890x0,2+1539x0,4) = 262,09 m3	100 m3	2,6209		
7. KNNR 1 0503-0500 Plantowanie powierzchni poboczy, skarp nasypów pasa drogowego -obrobienie na czysto skarp nasypów w gruncie kat. I-III 1539+890x2,0x0,5 = 2429 m2	100 m2	24,2900		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. PODBUDOWA [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
8. KNNR 6 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu I-II. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdny 3296+890x2x0,1 = 3474 m2	100 m2	34,7400		
9. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	100 m2	34,7400		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
3296+890x2x0,1 = 3474 m2				
10. KNNR 6 0113-0600 Podbudowy z kruszyw łamanych - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 3296+890x2x0,1 = 3474 m2 Krotność = 0,80	100 m2	34,7400		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. NAWIERZCHNIA [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
11. KNNR 6 0204-0500 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 8 cm 890x3,703 = 3296 m2 Krotność = 0,80	100 m2	32,9600		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. ZJAZDY [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]				
12. KNNR 6 0112-0500 Podbudowy na zjazdach z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 12 cm (11 zjazdów) 109,82 m2 Krotność = 1,20	100 m2	1,0982		
13. KNNR 6 0204-0500 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 6cm (11 zjazdów) 105,60 m2 Krotność = 0,60	100 m2	1,0560		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. OZNAKOWANIE [CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]				
14. KNNR 6 0702-0100 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm 2 szt.	100 szt	0,0200		
15. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze o pow.do 0.3 m2 2 szt.	100 szt	0,0200		
Razem wartość elementu nr 6				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu