
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw wg. programu "Radosna Szkoła"
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach, ul. Szkolna 5, 98-324 Wierzchlas, dz. nr 1355/9
INWESTOR : Gmina Wierzchlas
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Podbudowa					
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1	0112-03	286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0233-01	286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	150.4+22.3	m ²	172.700	
				RAZEM	172.700
5	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym	m ²		
d.1	0201-02	113.3	m ²	113.300	
				RAZEM	113.300
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-04	113.3	m ²	113.300	
				RAZEM	113.300
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0206-04	172.7*0.3	m ³	51.810	
				RAZEM	51.810
8	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 5 51.81	m ³	51.810	
				RAZEM	51.810
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0229-01	51.81	m ³	51.810	
				RAZEM	51.810
10	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
d.1	0202-01	150.4+22.3	m ²	172.700	
				RAZEM	172.700
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-01	Krotność = 0.66 150.4+22.3	m ²	172.700	
				RAZEM	172.700
12	KNNR 6	Nawierzchnie z warstwy kłińca - warstwa po zagęszczeniu o gr. 5 cm	m ²		
d.1	0204-01	150.4+22.3	m ²	172.700	
				RAZEM	172.700
13	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm	m ²		
d.1	0112-03	150.4+22.3	m ²	172.700	
				RAZEM	172.700
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	67*0.2*0.2	m ³	2.680	
				RAZEM	2.680
16	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	0404-03	67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
2 Nawierzchnia					
17	kalk. własna	Podbudowa dynamiczna żwirowo-gumowa, tzw. ET gr 35 mm	m ²		
d.2		150.4+22.3	m ²	172.700	
				RAZEM	172.700
18	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomarańczowym, gr. 45 mm bezpieczna dla upadku z wysokości 150 cm, kolorystyka wg projektu	m ²		
d.2		150.4	m ²	150.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	150.400
19		Nawierzchnia poliuretanowa typu tartan kolor niebieski wg projektu	m ²		
d.2	kalk. własna	22.3	m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
3 Wyposażenie placu					
20		Zakup i montaż "Bujaczek na sprężynie"	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Zakup i montaż zestawu "Kubuś" lub podobnego	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Zakup i montaż "Huśtawka podwójna" konstrukcja wzmocniona - górna belka metalowa(lub podobnej)	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Zakup i montaż regulaminu placu zabaw z wieszakami na odzież wierzchnią	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24		Zakup i montaż huśtawki wagowej	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Zakup i montaż drążków do akrobacji	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Zakup i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Dodatkowe					
27		Zakup ławek	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
28		Zakup koszy na śmieci	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29		Ogrodzenie metalowe siatka stalowa powlekana zielona na słupkach wys. 1,2 m	m		
d.4	kalk. własna	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
30		Ogrodzenie betonowe dł. 15m (demontaż + ponowny montaż w miejscu wyznaczonym)	m		
d.4	kalk. własna	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
31		Zakup i montaż furtki metalowej 110x120 cm	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.4	KNR 2-21 0322-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33		Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-II bez zaprawy rowów	szt.		
d.4	KNR 2-21 0331-01	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podbudowa						
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym		m ²	286		
d.1	0112-01						
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy		m ²	286		
d.1	0112-03						
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II		m ²	286		
d.1	0233-01						
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	150.4+22.3 = 172.700		
d.1	0126-01						
5	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym		m ²	113.3		
d.1	0201-02						
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem		m ²	113.3		
d.1	0401-04						
7	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.		m ³	172.7*0.3 = 51.810		
d.1							
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5		m ³	51.81		
d.1							
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II		m ³	51.81		
d.1	0229-01						
10	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie		m ²	150.4+22.3 = 172.700		
d.1							
11	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.66		m ²	150.4+22.3 = 172.700		
d.1							
12	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z warstwy kłińca - warstwa po zagęszczeniu o gr. 5 cm		m ²	150.4+22.3 = 172.700		
d.1							
13	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm		m ²	150.4+22.3 = 172.700		
d.1	0112-03						
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV		m	67		
d.1	0401-02						
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	67*0.2*0.2 = 2.680		
d.1	0402-04						
16	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		m	67		
d.1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nawierzchnia						
17 d.2	kalk. własna	Podbudowa dynamiczna żwirowo-gumowa, tzw. ET gr 35 mm		m ²	150.4+22.3 = 172.700		
18 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomarańczowym, gr. 45 mm bezpieczna dla upadku z wysokości 150 cm, kolorystyka wg projektu		m ²	150.4		
19 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa typu tartan kolor niebieski wg projektu		m ²	22.3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Wyposażenie placu							
20	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż "Bujaczek na sprężynie"		szt	1		
21	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż zestawu "Kubuś" lub podobnego		szt	1		
22	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż "Huśtawka podwójna" konstrukcja wzmocniona - górna belka metalowa(lub podobnej)		szt	1		
23	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw z wieszakami na odzież wierzchnią		szt	1		
24	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki wagowej		szt	1		
25	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż drążków do akrobacji		szt	1		
26	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej		szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dodatkowe						
27	kalk. własna	Zakup ławek		szt	3		
28	kalk. własna	Zakup koszy na śmieci		szt	3		
29	kalk. własna	Ogrodzenie metalowe siatka stalowa powlekana zielona na słupkach wys. 1,2 m		m	54		
30	kalk. własna	Ogrodzenie betonowe dł. 15m (demontaż + ponowny montaż w miejscu wyznaczonym)		m	15		
31	kalk. własna	Zakup i montaż furtki metalowej 110x120 cm		szt	1		
32	KNR 2-21 d.4 0322-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m		szt.	6		
33	KNR 2-21 d.4 0331-01	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-II bez zaprawy rowów		szt.	22		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Podbudowa						
2	Nawierzchnia						
3	Wyposażenie placu						
4	Dodatkowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: