


PŁYTA DENNA KOMORY POMIAROWEJ - ZBROJENIE

skala 1 : 20



BETON B30, W-6,
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN(RB500W)

GRUOŚĆ PŁYTY 15cm
OTULENIE ZBROJENIA PŁYTY - 4cm
ZBROJENIE - GÓRĄ I DOŁEM

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Φ	DŁUGOŚĆ cm	ILOŚĆ szt.	RB500W
1	8	109	44	47,96
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [M]				47,96
MASA JEDNOSTKOWA [KG/M]				0,617
MASA WG ŚREDNIC [KG]				29,59
MASA RAZEM [KG]				29,59

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY OCHRONY ŚRODOWISKA	Nr. 9
		Skala: 1:20
Zadanie:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. LUBCZA, gm. WODZISŁAW	
Projekt	PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA	
Obiekt	KOMORA POMIAROWA	
Tytuł rysunku	PŁYTA DENNA - ZBROJENIE	
	Nr. uoř.	Data
Projektował:	inż. Andrzej Grudzien	KL 230/90 06.2005.
Sprawił:	mgr inż. Małgorzata Grudzien	KL 106/93 06.2005.