


WYTYCZNE POSADOWIENIA  
OSADNIKA WSTĘPNEGO I ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO



- plyta fundamentowa
- 1xpapa klejona lepikiem
- chudy beton B10 - 10cm zatarty na gładko i zagruntowany ABIZOLEM R
- wymiana gruntu na piasek zagęszczony do  $\lambda_s=0,95$  - 80cm
- geowłóknina

	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY OCHRONY ŚRODOWISKA	Nr. rys. 1
Zatwierdzenie	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. LUBCZA, gm. WODZISŁAW	Skala 1:50
Projekt	PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA	
Wykonanie	WYTYCZNE POSADOWIENIA OSADNIKA WSTĘPNEGO I ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO	
Starostwo Powiatowe i Architektura i Inżynieria		
Projektant	inż. Andrzej Grudzień	Nr. uch. KL 230/90
Opis	mgr inż. Małgorzata Grudzień	Data 06.2005.
		06.2005.