

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przystosowanie remizy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Przewodach					
1 Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu 0,00					
1	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		239.50	m2	239.500	
				RAZEM	239.500
2	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy cokołowej	m		
		53.70	m	53.700	
				RAZEM	53.700
3	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian ferzowanych EPS070-032 W/m2K grubości 10 cm ściany SZ-025	m2		
		239.50	m2	239.500	
				RAZEM	239.500
4	KNR 0-17 d.1 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		1437	szt.	1437.000	
				RAZEM	1437.000
5	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		239.50	m2	239.500	
				RAZEM	239.500
6	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
7	KNR 0-17 d.1 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		239.50	m2	239.500	
				RAZEM	239.500
8	KNR 0-17 d.1 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		239.50	m2	239.500	
				RAZEM	239.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Ocieplenie ościeży okien i drzwi					
9 d.2	KNR 0-17 2610-06	Ocieplenie ościeży z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2		
		14.40	m2	14.400	
				RAZEM	14.400
3 Obróbki blacharskie					
10 d.3	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m2		
		5.0	m2	5.000	
				RAZEM	5.000