

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi dojazdowej do osiedla w Przylęczku na działce nr 1/68					
1 Przepust rurowy śred. 500 mm długość 10 m					
1 d.1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km 4.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
2 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1.80	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
3 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
4 d.1	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ścian k. ścian k.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2 Roboty nawierzchniowe					
6 d.2	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 1142	m ² m ²	 1142.000	
				RAZEM	1142.000
7 d.2	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 1142	m ² m ²	 1142.000	
				RAZEM	1142.000
8 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - 2 cm 1142	m ² m ²	 1142.000	
				RAZEM	1142.000
9 d.2	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -2 1142	m ² m ²	 1142.000	
				RAZEM	1142.000
10 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm o szerokości 4,00 - 6,00m 1142	m ² m ²	 1142.000	
				RAZEM	1142.000
3 Krawężniki					
11 d.3	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 170	m m	 170.000	
				RAZEM	170.000

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Wójt Gminy
WODZISŁAW
mgr Józef Syska



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0201-04		m ³	53.260	
		53.26		RAZEM	53.260
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03		m	335.000	
		335		RAZEM	335.000

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



WOJT GMINY
WODZISŁAW
inż Józef Syska

PODINSPEKTOR
d/s dróg

Franciszek Adamczyk