

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi dojazdowej do osiedla w Przyłęczku na działce nr 9/24 i parkingu na działce 9/25					
1 Roboty nawierzchniowe					
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²		
d.1	1004-05	(beton,kostka) 430.0	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
2	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
d.1	1001-01	lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 430.0	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²		
d.1	0310-01	wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - 2 cm 430.0	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²		
d.1	0310-02	wych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -2 430.0	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²		
d.1	0310-05	wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 430.0	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
2 Krawężniki					
6	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemento-	m		
d.2	0806-02	wo-piaskowej 86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o	m ³		
d.2	0201-04	poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 14.40	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wy-	m		
d.2	0403-03	konaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piasko- wej 90	m	90.000	
				RAZEM	90.000

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



WÓJT GMINY
WODZISŁAW
inż. Józef Syka

PODZIAŁKOWY
Franciszek Adamczyk

Franciszek Adamczyk