

Wg rozdzielnika**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY****Zamówienie poniżej 30.000 euro, nie podlegające ustawie – Prawo zamówień publicznych**

Zamawiający – Gmina Wyrzysk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na *budowie chodnika w Dobrzniewo*.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie chodnika z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z podbudową z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm i z warstwą odsączającą z piasku gr. 10 cm, ograniczonego obrzeżem o gr. 8 cm i istniejącym krawężnikiem drogowym. Ponadto zadanie obejmuje uformowanie poboczy gruntowych z obsianiem trawą wzdłuż chodnika i przestawienie bariery ochronnej przy jezdni. Odwodnienie chodnika będzie następować poprzez nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego w kierunku jezdni bądź wykonaniu ścieku betonowego w miejscu istniejących ścieków i spadku poprzecznego w kierunku rowu. Budowa obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i o długości ok. 52 mb na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji nr 9 w kierunku posesji nr 10a. Szczegółowy zakres robót przedstawia plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne i przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 2. Zamawiający udostępnia przedmiar robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, właściwego i rzetelnego przygotowania oferty oraz wyceny wszystkich kosztów prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Oferentów do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą z uwagi na posiadane środki finansowe i możliwości technicznego wykonania w terenie. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia kolejnej umowy z tym samym wybranym Wykonawcą w przypadku zwiększenia środków w budżecie, na określony w zaproszeniu zakres robót.

II. Terminy:

1. Złożenie oferty: *do dnia 29.03.2018r. godz. 12⁰⁰*
2. Termin wykonania robót: *30 dni od daty podpisania umowy.*

III. Złożenie oferty:

1. Oferty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Decyduje termin wpływu do siedziby Gminy Wyrzysk. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i drogą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie przewidzianym do realizacji zadania.

IV. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy wypełnić wg załączonego formularza – załącznik nr 1. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy robót, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót. Elementy dodatkowe robót lub zamiennie nieuwjęte w przedmiarze robót, niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, stwierdzone po wizji w terenie, należy ująć w kosztorysie ofertowym w dodatkowym dziale „Roboty dodatkowe” lub „Roboty zamiennie”.

V. Wybór oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert będzie cena o wadze 100%.

Z poważaniem

BURMISTRZ
B. Jagodzińska
Jagostawa Jagodzińska

FORMULARZ OFERTY

1. Przedmiot zamówienia:

Budowa chodnika w Dobrzyniewie

2. Nazwa i Adres Oferenta

.....

3. Oferent zobowiązuje się wykonać wyłącznie siłami własnymi cały zakres usługi / z udziałem podwykonawcy w następującym zakresie robót

.....

.....

.....

4. Oferent oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną w terenie i zapoznał się z przedmiotem zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie robót za kwotę:

..... (netto) +% VAT = (brutto)

(słownie:zł)

W załączeniu:

kosztorys ofertowy

.....

(data i podpis Oferenta)

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Dobrzyniewo dz. nr 36

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE chodnik dr. gminna w m. Dobrzyniewo			
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.052	km	0.052	
				RAZEM	0.052
2	D-01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych na ławie betonowej gr. 10 cm	m		
d.1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m ²		
d.1		78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
4	I-D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km wykop pod zjazdy	m ³		
d.1		52*1.5*0.16	m ³	12,480	
				RAZEM	12,480
2		Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej			
5	kalkulacja własna	Barьеры рутовые U12a z poprzeczką - rozbiórka i ponowny montaż	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		52*1.5	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
7	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		53.50	m	53.500	
				RAZEM	53.500
8	I-D-04.04.00	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu z piasku średnioziarnistego	m ²		
d.2	04.04.03	52*1.5	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
9	D-04.04.02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² . warstwa gr. 15 cm	m ²		
d.2		52*1.5	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
10	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m ²		
d.2		52*1.5	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
11	I-D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - pobocze do wymaganego spadku poprzecznego z obsianiem trawą	m ²		
d.2		52*0.5	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12	I-D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.3		0.052	km	0.052	
				RAZEM	0.052