

PRZEDMIAR ROBÓT 004-14-000

CPV:

Nazwa robót: RÓW WRAZ Z PRZEPUSTAMI PRZY DRODZE GMINNEJ W
RZĘSZKOWIE

Lokalizacja: RZĘSZKOWO GMINA WYRZYSK

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-14-000

Strona 1

01-10-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
01.01	ROBOTY DROGOWE				
01.01	10	KNR 231-02-04-01-00	Nawierzchnia z destruktu betonowego warstwa grub 10 cm (naprawa drogi gminnej po robotach)	m ²	320,000
01.02	ROBOTY ZIEMNE				
01.02	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,476
01.02	20	KNR 201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	31,000
01.02	30	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m ³	28,000
01.02	40	KNR 201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWOZ ZIEMI	m ³	273,440
01.02	50	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)	m ³	273,440
01.02	60	KNR 201-02-17-05-00	Zasyp wykopów koparkami	m ³	31,000
01.02	70	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m ³	28,000
01.02	80	KNR 201-02-12-06-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg - PRZYWOZ PIASKU.	m ³	28,000
01.02	90	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	59,000
01.02	100	KNR 201-05-06-02-00	Plantowanie ziemi urodzajnej na skarpach i dnie rowu gr 5 cm.	m ²	820,000
01.02	110	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp rowu i dna.	m ²	820,000
01.03	ROBOTY MONTAŻOWE				
01.03	10	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	59,000
01.03	20	WKNR W218-04-08-04-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 SN 12 łączone na wcisk.	metr	6,000
01.03	30	WKNR W218-04-08-05-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 300 mm SN 12	metr	45,500
01.03	40	KNR 218-05-04-03-00	Podłoże betonowe grubości 20 cm - fundament pod separator, wylot, wlot rowu do rurociągu	m ²	45,000
01.03	50	KNNR N001-05-27-02-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwiesz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpł	1,000
01.03	60	KNNR N001-05-27-07-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwiesz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpł	1,000
01.03	70	WKNR W218-05-13-01-00	Wlot rowu do rurociągu żelbetowy prefabrykowany dn 1500/300	szt	1,000
01.03	80	WKNR W211-16-07-09-00	Montaż wylotu betonowego zgodnie z rys. 2 wraz z umocnieniem skarpy i dna rowu.	szt	1,000
01.03	90	KNR 218-05-05-02-00	Otulina betonowa przepustów - wzmocnienie rurociągu długości 51,5 mb betonem C12/15 warstwa grubości 0,2 m	m ³	6,180

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01.03	100	KNR	201-05-12-03-00 Wykonanie umocnień główek przepustów kamieniem polnym na chudym betonie gr 0,2 m C12/15 - 18 szt	m ²	36,000
01.03	110	KNR	201-05-25-01-00 Poglębenie i profilowanie rowu poniżej wylotu.	metr	50,000
01.04 SEPARATOR PIASKU					
01.04	10		000-00-10-10-11 Separator piasku OZM G3,5	kmpł	1,000
01.04	20	KNR	201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	25,000
01.04	30	KNR	201-05-10-01-00 Osianie trawą.	m ²	25,000
01.05 INNE					
01.05	10		000-00-00-04-00 Obsługa geodezyjna inwestycji	kmpł	1,000
01.05	20		000-22-02-05-00 Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wraz z projektem organizacji ruchu	kmpł	1,000