PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G 129321P w Falmierowie
ADRES INWESTYCJI : Falmierowo dz. nr ewid. 31; 79
INWESTOR : Gminai i Miasto Wyrzysk
ADRES INWESTORA : ul. Bydgoska 29 , 89-300 Wyrzysk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] ..... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE dr. gminna w m. Falmierowo**			
1 d.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.433	km	0.433	
				RAZEM	**0.433**
2 d.1	I-D-01.00.00	Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukt przeznaczony do utwardzenia pobocza	m2		
		433*4.5+26	m2	1974.500	
				RAZEM	**1974.500**
3 d.1	I-D-01.00.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		110*2+5	m	225.000	
				RAZEM	**225.000**
4 d.1	I-D-01.00.00	Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm podsypce piaskowej - kostka przeznaczona do ponownego wbudowania.	m2		
		110*1.4+ 15*5	m2	229.000	
				RAZEM	**229.000**
2		**ODWODNIENIE**			
5 d.2	I-D-02.00.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		7*1*1.1+30*1*1.1	m3	40.700	
				RAZEM	**40.700**
6 d.2	I-D-03.02.01	Remont studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7 d.2	I-D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8 d.2	I-D-03.02.01	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
9 d.2	I-D-03.02.01	Wymiana kolektora z PVC o śr. nom. 300 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
3		**Roboty ziemne**			
10 d.3	I-D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 5 km	m3		
		34.48+312*0.3+33*0.3	m3	137.980	
				RAZEM	**137.980**
11 d.3	I-D-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00	m3		
		11.40	m3	11.400	
				RAZEM	**11.400**
4		**Krawężniki**			
12 d.4	I-D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		95*0.065+136*0.052+57*0.035+111*0.035+115*0.02	m3	21.427	
				RAZEM	**21.427**
13 d.4	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		34+15+39+7	m	95.000	
				RAZEM	**95.000**
14 d.4	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	**57.000**
15 d.4	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		61+49+5+6+15	m	136.000	
				RAZEM	**136.000**
16 d.4	I-D-08.01.01	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12+72+27	m	111.000	
				RAZEM	**111.000**

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27697 Użytkownik: Ireneusz Stawiszyński

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	I-D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C 12/15 - obrzeże z rozbiórki	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
5		**Droga o nawierzchni z MMA**			
18 d.5	I-D-04.04.04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		433*5.74+16	m2	2501.420	
				RAZEM	2501.420
19 d.5	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		433*5.54+16	m2	2414.820	
				RAZEM	2414.820
20 d.5	I-D-04.01.01, 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z ckruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poszerzenie	m2		
		433*5.08+16	m2	2215.640	
				RAZEM	2215.640
21 d.5	I-D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		433*5.08+16	m2	2215.640	
				RAZEM	2215.640
22 d.5	I-D-04.01.01, 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 droga + skrzyżowanie	m2		
		433*5+54+16	m2	2235.000	
				RAZEM	2235.000
23 d.5	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		433*5+54+16	m2	2235.000	
				RAZEM	2235.000
24 d.5	I-D-04.06.01	Podbudowa betonowa z chudego betonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		312+33	m2	345.000	
				RAZEM	345.000
25 d.5	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 17/20 cm na podsypce cementowo-piaskowe - kostka materiał inwestoraj	m2		
		312+33	m2	345.000	
				RAZEM	345.000
26 d.5	I-D-04.04.04	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cmi szerokości 75 cm z destruktu pozyskanego z rozbiórki	m2		
		577	m2	577.000	
				RAZEM	577.000
27 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		**Chodnik**			
29 d.6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		197.5	m2	197.500	
				RAZEM	197.500
30 d.6	I-D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał z rozbiórki	m		
		114	m	114.000	
				RAZEM	114.000
31 d.6	I-D-04.05.00, 04.05.04	Podbudowy zkruszywa stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m2		
		197.5	m2	197.500	
				RAZEM	197.500
32 d.6	I-D-05.03.05a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z kostki rozbiórkowej	m2		
		138	m2	138.000	
				RAZEM	138.000
33 d.6	I-D-05.03.05a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z kostki rozbiórkowej	m2		
		15*5+35+34	m2	144.000	

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27697 Użytkownik: Ireneusz Stawiszyński

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	144.000
7		**Zjazdy**			
34 d.7	I-D-02.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm	m2		
		86	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
35 d.7	I-D-02.00.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		86	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
36 d.7	I-D-04.05.00, 04.05.04	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm	m2		
		86	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
37 d.7	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		86	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
38 d.7	I-D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m2		
		86	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
8		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
39 d.8	I-D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-II pobocze orz teren za krawężnikiem szer średnia 1m o średniej gr. 10 cm.	m2		
		433*0.75*2	m2	649.500	
				RAZEM	649.500
40 d.8	I-D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		433*0.75*2	m2	649.500	
				RAZEM	649.500
41 d.8	I-D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.433	km	0.433	
				RAZEM	0.433

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27697 Użytkownik: Ireneusz Stawiszyński