Przedmiar Robót			
	Opis robót	**Jedn. miary**	**Ilość jedn.**
a	*b*	*c*	*d*
2.1	roboty ziemne		
1	Roboty ziemne z umocnieniem ścian wykopów i wywozem gruntu	m3	1 411,297
2	Podsypka i obsypka rur do wys. 30 cm ponad wierzch rury	m3	345,984
3	Zasypanie wykopów piaskiem	m3	0,000
2.2	rurociągi		
1	Rura kanalizacyjna PVC DN 200	m	510,970
2	właz D400	szt	16,000
3	studnia DN1200 betonowa	szt	16,000