

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie drogowe SAMSONÓW
ADRES INWESTYCJI : Samsonów Ciągłe - Piechotne
INWESTOR : Gmina Zagnańsk
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JanuszWaldon
DATA OPRACOWANIA : 04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii wraz z inwentaryzacją 0.35	km km	0.350	
				RAZEM	0.350
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 4	słup słup	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² 0.31	km.prz ew. km.prz ew.	0.310	
				RAZEM	0.310
4	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 1002-01	Montaż wisiędników rurowych o masie do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury ostono-we i wisiędniki przy wysokości latarni do 10 m 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wisiędniku 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000