

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Zagospodarowanie terenu
Kod CPV	45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Budowa	Zagnańsk - dz. nr ewid. 869/7
Inwestor	Gmina Zagnańsk
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce 01.2017r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 POSZERZENIE CHODNIKA PRZY KURTYNIE WODNEJ				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 6*10/10000	ha	0,006
		razem	ha	0,006
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 6*10-(1,5*6)	m2	51,000
		razem	m2	51,000
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	51,000
4	KNNR 1 0526/01	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim 51*0,3	m3	15,300
		razem	m3	15,300
5	KNR 2-01 0510/03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	50,000
6	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,000
7	KNR 2-23 0104/01	Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych z transportem materiałów taczkami	m2	51,000
8	KNR 2-23 0104/03	Warstwa górna o grubości 5cm podbudowy z kruszyw łamanych z transportem materiałów taczkami	m2	51,000
9	KNR 2-31 0501/05	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	51,000
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	28,000
2 MAŁA ARCHITEKTURA - KURTYNA WODNA				
11	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	3,000
12	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,14*3	m3	0,420
		razem	m3	0,420
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Kurtyna wodna (bramka zraszająca)	szt	1,000
3 MAŁA ARCHITEKTURA - SŁUPEK ZRASZAJĄCY				
14	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	1,000
15	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,14*1	m3	0,140
		razem	m3	0,140
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - Słupek zraszający	szt	1,000
4 MAŁA ARCHITEKTURA - MINIBRAMKI				
17	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	4,000
18	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,1*4	m3	0,400
		razem	m3	0,400
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - minibramki	szt.	2,000
5 PIŁKOCHWYT PRZY BOISKU - 32x5m				
20	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III		

Zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		0,6*0,6*1*17	dół	6,120	
			razem	dół	6,120
21	KNR 2-02 0203/01	Szopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu	m ³	6,120	
22	KNNR 2 1602/03	Ogrodzenie z siatki wysokości do 2,0m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów (Krotność= 2,5)	m	32,000	
6 PIŁKOCHWYT PRZY BOISKU - 24x5m					
23	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	4,680	
		0,6*0,6*1*13	razem	dół	4,680
24	KNR 2-02 0203/01	Szopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu	m ³	4,680	
25	KNNR 2 1602/03	Ogrodzenie z siatki wysokości do 2,0m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów (Krotność= 2,5)	m	24,000	