

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA UL.ŚWIERKOWEJ (droga gminna, dz. nr 10, 43/1, 46/1, 58/5, 58/6, 58/34) W MSC. TUMLIN DĄBRÓWKA, GMINA ZAGNAŃSK					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 D-1. 00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,224	km km	 0,224	
				RAZEM	0,224
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-01 0201-01 0214-03 D- 02.00.01	Odmulenie istniejącego rowu przydrożnego do 40cm z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 10 km 224,60*0,40	m ³ m ³	 89,840	
				RAZEM	89,840
3	45233120-6	WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI			
3 d.3	KNR 2-31 1004-07 D- 05.03.05.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 718,72	m ² m ²	 718,720	
				RAZEM	718,720
4 d.3	KNR 2-31 0311-05 D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 224,60*3,20	m ² m ²	 718,720	
				RAZEM	718,720
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06 D- 04.04.00 D- 04.04.02	Wykonanie pobocza szerokości 40cm i gr. 12 cm z kruszywa łamanego 224,60*0,40	m ² m ²	 89,840	
				RAZEM	89,840