

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Modernizacja C.O.			
	Wymiana instalacji - rury stalowe zaprasowywane	kpl	1,00	
	Wymiana kotła	szt.	1,00	
	Wymiana grzejników	szt.	25,00	
			Razem	-
2	Modernizacja drzwi (GRUPA stolarka 3,400)	m <sup>2</sup>	1,85	
			Razem	1,85
3	Docieplenie - stropodach (GRUPA stropodach)	m <sup>2</sup>	133,38	
			Razem	133,38
4	Wentylacja (wentylacja mechaniczna):	szt.	2	
			Razem	2,00
5	Docieplenie - ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna)	m <sup>2</sup>	215,47	
			Razem	215,47
6	Docieplenie - ściana w gruncie (GRUPA ściana w gruncie)	m <sup>2</sup>	81,54	
			Razem	81,54
7	Przełożenie instalacji kablowej			
	Ostona pionowa przy elewacji	mb	10,4	
	Rura osłonowa pod ziemią	mb	9,2	
	Kable telekomunikacyjne	mb	19,6	
	Wykop do 1,0 m głębokości	m <sup>3</sup>	3,5	
	Rozebranie i odtworzenie kostki	m <sup>2</sup>	3,5	
	Rozebranie i ułożenie krawężnika 15x30	szt.	4	
	Rozebranie i ułożenie obrzeża 8x30	szt.	2	
			Razem	-
8	Wykonanie nowego orynnowania - kolor - grafit			
	Rynny	mb	36,59	
	Rury spustowe	mb	44,25	
			Razem	80,84
9	Obróbki blacharskie - kolor - grafit	m <sup>2</sup>	20,38	
			Razem	20,38
10	Balustrada zewnętrzna stal nierdzewna			
	Wymiana balustrady na schodach	mb	3,60	
	Wymiana barierki przy zjeździe do garażu	mb	8,70	
			Razem	12,30
11	Wykonanie okładziny na schodach zewnętrznych - granit	m <sup>2</sup>	9,50	
			Razem	9,50
12	Wykonanie instalacji odgromowej	mb	104,56	
			Razem	104,56
13	Wymiana skrzynek energetycznych zewnętrznych	szt.	2,00	
			Razem	2,00
14	Wykonanie parapetów zewnętrznych – blacha powlekana	szt.	38,00	
			Razem	38,00
15	Wykonanie drenażu częściowego wokół budynku			
	Studzienki drenarskie – Ø315 mm PVC z osadnikiem	szt.	3,00	
	Rury drenarskie w geowłókninie – Ø100 mm, średnie zagłębienie - 2,35 m, spadek min. 0,5%,	mb	22,52	
	Włączenie do istniejącego drenażu	szt.	1,00	
			Razem	-
16	Dokumentacja – opracowanie na potrzeby termomodernizacji	kpl	1,00	
			Razem	1,00