

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa drogi w msc Zachełmie, ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk”

ADRES INWESTYCJI: ulica Chełmowa, Zachełmie

NAZWA INWESTORA: Gmina Zagnańsk

ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

teletechnika inż. Katarzyna Siemieniuch

DATA OPRACOWANIA: 23.04.2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Przebudowa infrastruktury teletechnicznej</b>			
1	d.1	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetonowych zjedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8.5 m, kategoria gruntu III	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	<b>2</b>
2	d.1	Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szcudłami żelbetowymi i ustojem w terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii III	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	<b>2</b>
3	d.1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm- kabel 10x4x0,6, 5x2x0,6	m		
		156	m	156	
				RAZEM	<b>156</b>
4	d.1	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik przelotowy	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	<b>4</b>
5	d.1	Montaż zamka	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	<b>2</b>
6	d.1	Montaż puszek słupowej PHR	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	<b>2</b>
7	d.1	Montaż skrzynki słupowej - 30A-0	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	<b>2</b>
8	d.1	Montaż piorunochronu na słupie stojącym kategorii gruntu I-IV	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	<b>3</b>
9	d.1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	<b>4</b>
10	d.1	Montaż uzimów szpilkowych miedziowanych, metoda audarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	<b>3</b>
11	d.1	Montaż uzimów szpilkowych miedziowanych, metoda audarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	<b>3</b>
<b>2</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
12	d.2	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód	km		
		0,14	km	0,14	
				RAZEM	<b>0,14</b>
<b>3</b>		<b>Pomiary końcowe</b>			
13	d.3	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-20	odcin ek		
		1	odcin ek	1	
				RAZEM	<b>1</b>
14	d.3	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-5	odcin ek		
		1	odcin ek	1	
				RAZEM	<b>1</b>
15	d.3	Pomiary uzemień	odcin ek		

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	odcin ek	3	
				RAZEM	3