

Z A Ł A C Z N I K 10

Budowlany oświetlenie plac zabaw Ściegna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|--------|-------|
| 1 Linia napowietrzna oświetleniowa | | | | | |
| 1 | KNNR 5 d.1 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami | słup | | |
| | | 2 | słup | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 | KNNR 5 d.1 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² 0.050 | km.prz ew. km.prz ew. | 0.050 | |
| | | | | RAZEM | 0.050 |
| 3 | KNNR 5 d.1 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNNR 5 d.1 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 5 | KNNR 5 d.1 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6 | KNNR 5 d.1 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2 | kpl.prz ew. kpl.prz ew. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | KNNR 5 d.1 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | KNNR 5 d.1 0606-01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNNR 5 d.1 0606-03 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II za następne 1.5 m długości 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | KNNR 5 d.1 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNNR 5 d.1 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNNR 5 d.1 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1 | prób. | | |
| | | | prób. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNNR 5 d.1 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 1 | prób. | | |
| | | | prób. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |