
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC JAWORZE Gm. ZAGNAŃSK Kanał IIH, IVH cz3
ADRES INWESTYCJI : JAWORZE , Gm. Zagnańsk
INWESTOR : GMINA ZAGNAŃSK
BRANŻA : WOD-KAN-kod wg słownika CPV 45231300-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSTYNA FICE
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ JAWORZE			
1.1		KANAŁY PVC GRAWITACYJNE - podłączenia -II H , IVH			
1.1.		Roboty ziemne			
1					
d.1.	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
1.1	0111-01				
	wycena indywidualna				
		0.02	km	0.02	
				RAZEM	0.02
d.1.	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
1.1	0307-03				
		42	m ³	42.00	
				RAZEM	42.00
d.1.	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. I-IV	m ²		
1.1	0313-02				
	wycena indywidualna				
		56	m ²	56.00	
				RAZEM	56.00
d.1.	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II	m ³		
1.1	0214-04				
	wycena indywidualna				
		40	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
d.1.	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) -piaskiem dowiezionym	m ³		
1.1	0214-03				
	wycena indywidualna				
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1.	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III- + odtworzenie rowów	m ²		
1.1	0503-05				
	wycena indywidualna				
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
d.1.	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³		
1.1	1301-03				
		12	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
1.1.		Roboty montażowe			
2					
d.1.	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m ³		
1.2	0501-04				
		9.8	m ³	9.80	
				RAZEM	9.80
d.1.	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
1.2	0502-01				
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
d.1.	KNR 2-19	Rury ochronne z PVC350 ,mm	m		
1.2	0119-06				
	wycena indywidualna				
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1.	KNNR 4	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
1.2	1209-01				
		179+15	m	194.00	
				RAZEM	194.00
d.1.	KNNR 4	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm (trójnik , prostka, kolano = kaskada) włączenie	kpl		
1.2	1321-03				
	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00