
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC SIODŁA Gm. ZAGNAŃSK Kanał IIH, podłączenia
ADRES INWESTYCJI : SIODŁA , Gm. Zagnańsk
INWESTOR : GMINA ZAGNAŃSK
BRANŻA : WOD-KAN-kod wg słownika CPV 45231300-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSTYNA FICE
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ SIODŁA			
1.1		KANAŁY PVC GRAWITACYJNE - podłączenia -II H			
1.1.		Roboty ziemne			
1					
d.1.	1	KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
1.1		wycena indywidualna			
		0.02	km	0.02	
				RAZEM	0.02
d.1.	2	KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
1.1		16	m ³	16.00	
				RAZEM	16.00
d.1.	3	KNNR 1 0212-03 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
1.1		42	m ³	42.00	
				RAZEM	42.00
d.1.	4	KNNR 1 0313-02 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. I-IV	m ²		
1.1		28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
d.1.	5	KNNR 1 0214-04 Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II	m ³		
1.1		56	m ³	56.00	
				RAZEM	56.00
d.1.	6	KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III- + odtworzenie rowów	m ²		
1.1		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
d.1.	7	KNNR 6 1301-03 Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³		
1.1		40	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
1.1.		Roboty montażowe			
2					
d.1.	8	KNNR 11 0501-04 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m ³		
1.2		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
d.1.	9	KNNR 11 0502-01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
1.2		21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
d.1.	10	KNR 2-19 0119-06 Rury ochronne z PVC350 ,mm	m		
1.2		wycena indywidualna			
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1.	11	KNNR 4 1207-02 Przewierci o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.323,9 /7,1mm w gruntach kat.III-IV	m		
1.2		15.5	m	15.50	
				RAZEM	15.50
d.1.	12	KNNR 4 1209-01 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
1.2		15.5+4	m	19.50	
				RAZEM	19.50
d.1.	13	KNNR 4 1321-03 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm (trójnik , prostka, kolano = kaskada) włączenie	kpl		
1.2		wycena indywidualna			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4		kpl	4.00	
				RAZEM	4.00