
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC JAWORZE Gm. ZAGNAŃSK Kanat IIH podłączenia
ADRES INWESTYCJI : JAWORZE , Gm. Zagnańsk
INWESTOR : GMINA ZAGNAŃSK
BRANŻA : WOD-KAN-kod wg słownika CPV 45231300-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSTYNA FICE
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ JAWORZE			
1.1		KANAŁY PVC GRAWITACYJNE - podłączenia - II H			
1.1.		Roboty ziemne			
1					
d.1.	1	1.1	1		
	KNNR 1	0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	
	wycena indywidualna				
		0.01		km	0.01
				RAZEM	0.01
2					
d.1.	2	1.1	2		
	KNNR 1	0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³	
		22		m ³	22.00
				RAZEM	22.00
3					
d.1.	3	1.1	3		
	KNNR 1	0212-03	Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	
		120		m ³	120.00
				RAZEM	120.00
4					
d.1.	4	1.1	4		
	KNNR 1	0313-02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. I-IV	m ²	
	wycena indywidualna				
		80		m ²	80.00
				RAZEM	80.00
5					
d.1.	5	1.1	5		
	KNNR 1	0214-04	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II	m ³	
	wycena indywidualna				
		137		m ³	137.00
				RAZEM	137.00
6					
d.1.	6	1.1	6		
	KNNR 1	0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III- + odtworzenie rowów	m ²	
	wycena indywidualna				
		40		m ²	40.00
				RAZEM	40.00
7					
d.1.	7	1.1	7		
	KNNR 6	1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³	
		20		m ³	20.00
				RAZEM	20.00
1.1.		Roboty montażowe			
2					
d.1.	8	1.2	8		
	KNNR 11	0501-04	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m ³	
		0.5		m ³	0.50
				RAZEM	0.50
9					
d.1.	9	1.2	9		
	KNNR 11	0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm	m	
		7		m	7.00
				RAZEM	7.00
10					
d.1.	10	1.2	10		
	KNNR 4	1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm (trójnik , prostka, kolano = kaskada) włączenia	kpl	
	wycena indywidualna				
		10		kpl	10.00
				RAZEM	10.00
11					
d.1.	11	1.2	11		
	KNNR 4	1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m ³	
		2		m ³	2.00
				RAZEM	2.00