

Kosztorys ofertowy

Przebudowa sieci gazowej - droga Zablocie- aktualizacja

Data: 2009-11-26

Budowa: Przebudowa sieci gazowej - droga Zablocie- aktualizacja

Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Obiekt: Przebudowa sieci gazowej - droga Zablocie- aktualizacja

Kosztorys opracowali:

St. Nowakowska,

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę kod CPV 45111200-0					
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę kod CPV 45111200-0					
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1 Nr STWiOR: G-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 2,50·m3, grunt kategorii I-II	m3		38,20		
2 Nr STWiOR: G-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamentey, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3		16,40		
3 Nr STWiOR: G-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórka, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV	m2		32,0		
4 Nr STWiOR: G-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórka, dodatek za każdy dalszy 1·m szerokości wykopu, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-IV	m2		32,0		
5 Nr STWiOR: G-01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3		1,90		
6 Nr STWiOR: G-01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3		16,40		
7 Nr STWiOR: G-01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3		36,30		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem roboty ziemne					
3 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe Roboty budowlane w zakresie gazociągów kod CPV 45231220-2					
8 Nr STWiOR: G-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·110 mm	m		15,0		
9 Nr STWiOR: G-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·110 mm	m		10,0		
10 Nr STWiOR: G-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·40 mm	m		27,50		
11 Nr STWiOR: G-01 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·110 mm mufy	złącze		2,0		
12 Nr STWiOR: G-01 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm- mufy	złącze		2,0		
13 Nr STWiOR: G-01 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm kolana kat 45	złącze		2,0		
14 Nr STWiOR: G-01 Rury ochronne (osłonowe), Fi·160 mm, PE	m		0,50		
15 Nr STWiOR: G-01 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100·mm	km		0,1		
16 Nr STWiOR: G-01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		37,50		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Roboty budowlane w zakresie gazociągów kod CPV 45231220-2					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto:

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę kod CPV 45111200-0	
2	roboty ziemne	
3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów kod CPV 45231220-2	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu: