

ZADANIE 1

KAJETANÓW

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 NAPRAWA DACHU					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	8,78	m ²	8,780	
				RAZEM	8,780
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	27,2	m ²	27,200	
				RAZEM	27,200
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	48,2	m	48,200	
				RAZEM	48,200
4	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	48,2	m	48,200	
				RAZEM	48,200
5	KNR-W	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	4-01				
	0545-06	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
6	KNR 2-02	Jednokrot. lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m ²	m ²		
d.1	1510-08	35,5	m ²	35,500	
				RAZEM	35,500
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, kieszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0530-02	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
10	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys. kolumny do 4 m	kol.		
d.1	1612-05	4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
d.1	0527-07	2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
12	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	TZKNBK d.1 VIII 02-36	Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
15	KNR 2-02 d.1 1502-03	Dwukr.małow.doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze półpełnym/analogia dla zewnętrznych/	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
16	KNR-W d.1 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
17	KNR 4-01 d.1 0518-02	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem smołowym	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
18	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 OGRODZENIE					
19	d.2 kalk. własna	Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej owysokości 1.5 z wkopaniem i zabetonowaniem słupków metalowych co 2 m	m		
		54,5	m	54,500	
				RAZEM	54,500