

ZADANIE 2

tuolin.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07				
		151	m ²	151,000	
				RAZEM	151,000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.1	202				
	1134-01				
		151	m ²	151,000	
				RAZEM	151,000
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202	Krotność = 2			
	1130-01				
		151	m ²	151,000	
				RAZEM	151,000
4	KNR-W	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną/analogia dla wykonanie posadzki z płytek terakotowych w grupie cenowej 42 - 51 zł m. kwadratowy)	m ²		
d.1	2-02				
	1110-05				
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
5	KNR-W	Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej/analogia jw/	m		
d.1	2-02				
	1115-02				
		59	m	59,000	
				RAZEM	59,000
6	kalk własna	Utylizacja płytek pcv	m ²		
d.1					
		151	m ²	151,000	
				RAZEM	151,000
7	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych /analogia dla panele podłogowe w grupie cenowej 80-94zł m2)	m ²		
d.1	202				
	1136-01				
		46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000