

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż istniejącej instalacji					
1	KNNR 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1	0401-07	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNNR 9	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm	szt.		
d.1	0403-07	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
d.1	0402-06	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-05	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2 Montaż przewodów					
5	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2	1209-05	14	otw.	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.2	0110-04	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x1,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 3x2,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
3 Montaż osprzętu					
9	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.3	0303-02	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.3	0306-05	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 5	Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
d.3	0306-06	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² nadtynkowe	szt.		
d.3	0308-01	11	szt.	11,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11,000
4 Rozdzielnie					
13	KNNR 5 d.4 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Legrand 1x12 n.t	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 d.4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B10	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 d.4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNNR 5 d.4 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 5 d.4 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach FR 102	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 d.4 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 5 d.4 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 Oprawy oświetleniowe					
20	KNNR 5 d.5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa plafoniera	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNNR 5 d.5 0512-06	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe Rubin plus 2x58 W	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNNR 5 d.5 0512-06	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe Rubin plus 2x36 W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNNR 5 d.5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		164	szt.	164,000	
				RAZEM	164,000
6 Pomiary					
24	KNNR 5 d.6 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	po- miar	9,000	
				RAZEM	9,000
7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
25		Demontaż drabinek i ponowny montaż	m ²		
d.7	kalk. własna	4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
d.7	202 1134-02	i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	70,000	
		70		RAZEM	70,000
27	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową sztablatur ścian w	m ²		
d.7	1502-03	kolorze półpełnym	m ²	70,000	
		70		RAZEM	70,000