

ZADANIE 6

belno

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY WEWNĘTRZNE MALARSKIE					
1	d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drabinek	m ²	
		6,4		m ²	6,400
				RAZEM	6,400
2	d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	
		211		m ²	211,000
				RAZEM	211,000
3	d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²	
		663		m ²	663,000
				RAZEM	663,000
4	d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	
		200		m ²	200,000
				RAZEM	200,000
5	d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m ²	
		211		m ²	211,000
				RAZEM	211,000
6	d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	
		452		m ²	452,000
				RAZEM	452,000
7	d.1	KNR 13- 26 0406- 05	Ręczne malowanie rur stalowych o śr.do 50 mm	m	
		56,8		m	56,800
				RAZEM	56,800
8	d.1	KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m	kol.	
		4		kol.	4,000
				RAZEM	4,000
9	d.1	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²	
		13,4		m ²	13,400
				RAZEM	13,400
10	d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²	
		211		m ²	211,000
				RAZEM	211,000
11	d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	
		211		m ²	211,000
				RAZEM	211,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-02 d.1 1511-07	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 14,6	m m	14,600	
				RAZEM	14,600
13	KNR-W d.1 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - malowanie 6,24	m ² m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
14	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8,34	m ² m ²	8,340	
				RAZEM	8,340
15	KNR-W d.1 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR-W d.1 4-03 0310-01	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej na betonie/analogia dla demontaż i montaż/ 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
17	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 42	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
18	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 63	m ² m ²	63,000	
				RAZEM	63,000
19	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 42	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
20	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka czerwona/ 63	m ² m ²	63,000	
				RAZEM	63,000