

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Dział 1 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1					
1 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III	m3		~19,1		
2 KNR 201/317/5 (2) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5·m	m3		~19,1		
3 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV	m2		~24,0		
4 KNR 201/321/7 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1·m szerokości wykopu, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-IV	m2		~24,0		
5 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3		~1,2		
6 KNR 201/320/5 (2) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5·m	m3		~19,1		
7 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3		~17,9		
Ogółem Dział 1 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1			1,000		
Dział 2 SIEĆ GAZOWA CPV: 45231200-7					
8 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych, 1·40-50·mm - demontaż gazociągu Dn 40 PE - wycięcie odcinka istn. przewodu dł. ok. 16 m	m		~16,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
9 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych, i·25-32·mm - demontaż gazociągu Dn 25 PE - wycięcie odcinka istn. przewodu dł. ok. 1 m	m		~1,0		
10 KNRW 219/301/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·40 mm	m		~15,5		
11 KNRW 219/301/2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·25 mm	m		~1		
12 KNRW 219/303/6 (1) Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·63 mm	złącze		~1		
13 KNRW 219/303/4 (1) Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·40 mm	złącze		~2		
14 KNRW 219/303/2 (1) Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·25 mm	złącze		~1		
15 KNRW 219/306/4 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE	m		~27,5		
16 KNRW 219/306/6 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi·125 mm, PE	m		~2,5		
17 KNR 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100·mm	km		~0,1		
18 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		~23,5		
Ogółem Dział 2 SIEĆ GAZOWA CPV: 45231200-7			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu:	

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
Dział 1 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1	
Dział 2 SIEĆ GAZOWA CPV: 45231200-7	
Suma elementów	