

Kosztorys inwestorski uproszczony

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|--------------|---------------------|---------------|
| Dział 1 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1 | | | | | |
| 1 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu I-II | m3 | | 40,0 | | |
| 2 KNR 201/118/2 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI (10% kub. wykopów) | m3 | | 8,0 | | |
| 3 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | | 40,0 | | |
| 4 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | | 80,0 | | |
| 5 KNNR 1/317/1 Ręczne zasypywanie wykopów, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III | m3 | | 80,0 | | |
| 6 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | | 80,0 | | |
| Ogółem Dział 1 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1 | | | 1,000 | | |
| Dział 2 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV: 45230000-8 | | | | | |
| 7 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm | m3 | | 3,0 | | |
| 8 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·160·mm | próba | | 2 | | |
| 9 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·150·mm | kpl | | 1 | | |
| 10 KNNR 4/1105/1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·50·mm | kpl | | 1 | | |
| 11 KNNR 4/1119/1 Hydranty podziemne Fi·80·mm | kpl | | 3 | | |
| 12 KNNR 4/1119/3 Hydranty nadziemne Fi·80·mm | kpl | | 1 | | |
| 13 KNNR 4/1701/3 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi·150·mm * trójnik żel. Fi-150/80 mm * | kpl | | 5 | | |

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|--------------|---------------------|---------------|
| 14 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3·m | m2 | | 5,50 | | |
| 15 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe | m3 | | 0,50 | | |
| 16 KNR 218/720/3 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno * bitgum * | m2 | | 2,60 | | |
| 17 KNR 218/721/3 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno * bitgum * | m2 | | 5,50 | | |
| 18 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | | 18,0 | | |
| 19 KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy wodociągu, na murze | kpl | | 3 | | |
| 20 KNR 219/134/3 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym | kpl | | 3 | | |
| Ogółem Dział 2 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV: 45230000-8 | | | 1,000 | | |
| Dział 3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- DEMONTAŻ HYDRANTÓW CPV-45100000-8 | | | | | |
| 21 KNNR 1/304/1 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu I-II | m3 | | 18,0 | | |
| 22 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III | m3 | | 18,0 | | |
| 23 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | | 18,0 | | |
| 24 KNR 402/130/6 Demontaż skrzynki żeliwnej chodnikowej | szt | | 4 | | |
| 25 KNR 225/515/8 Hydranty pożarowe na rurociągach wodociągowych, podziemne głębokie na istniejących rurociągach - rozebranie | kpl | | 3 | | |
| 26 KNR 225/515/10 Hydranty pożarowe na rurociągach wodociągowych, nadziemne na istniejących rurociągach - rozebranie | kpl | | 1 | | |
| 27 KNNR 1/317/1 Ręczne zasypywanie wykopów, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III | m3 | | 18,0 | | |
| 28 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijaniem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | | 18,0 | | |

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| Ogółem Dział 3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- DEMONTAŻ HYDRANTÓW CPV-45100000-8 | | | 1,000 | | |
| Razem | | | | | |
| | | | | | Wartość kosztorysu: |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu | Wartość z narzutami |
|---|---------------------|
| Dział 1 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45110000-1 | |
| Dział 2 SIEĆ WODOCIĄGOWA CPV: 45230000-8 | |
| Dział 3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- DEMONTAŻ HYDRANTÓW CPV-45100000-8 | |
| Suma elementów | |