

ZADANIE 3

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO:
 "BUDOWA PARKINGU Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED SZKOŁĄ W SAMSONOWIE"

Lp	POZ. SST	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	SST D-01.01.00	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-koryta pod place postojowe	ha	0,12		
2.	SST D-01.02.02	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o zmiennej grubości warstwy do grubości 15 cm spycharkami	m2	1000,0		
			II. ROBOTY ZIEMNE				
3.	SST D-02.01.01	45100 000-8	Roboty ziemne poprzeczne urobek z wykopu wbudowany w nasyp z zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeb	m3	2,9		
4.	SST D-02.01.01	45100 000-8	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	6,1		
5.	SST D-02.01.01	45100 000-8	Wykonanie robót ziemnych koparkami w grun. kat. III z odwozem urobku na odległość 5 km	m3	143,8		
6.	SST D-02.03.01	45100 000-8	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem ziemi spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	6,1		
7.	SST D-02.03.01	45100 000-8	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicz., grunty sypkie kat. I - III	m3	9		
			III. PODBUDOWA				
8.	SST D-04.01.01	45233 000-9	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	620,0		
9.	SST D-04.04.03	45233 000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm	m2	620,0		
			IV. NAWIERZCHNIA				
10.	SST D-08.02.02	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beton. wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm (szara)	m2	578,0		
11.	SST D-08.02.02	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beton. wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm (kolor), (oznaczenie stanowisk postojowych)	m2	42,3		
			V. ELEMENTY ULIC				
12.	SST D-08.01.01	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego 15 X 30 na ławie betonowej z oporem na podsypce cem. piaskowej (beton B-15)	mb	131,0		
13.	SST D-04.01.01	45233 000-9	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników w gruncie kat. I - II	m2	84,0		
14.	SST D-08.02.02	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki bruk. wibroprasowanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm (kolor czerwony)	m2	96,5		
15.	SST D-08.03.01	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 na podsypce cem.-piaskowej-czerwonych	mb	66,0		

ZADANIE 3

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO:
 "BUDOWA PARKINGU Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED SZKOŁĄ W SAMSONOWIE"

Lp	POZ. SST	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE							
16.	SST D-03.02.01	45230 000-8	Regulacja wysokościowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włązy kanałowe	szt.	5,0		
17.	SST D-06.01.01	45100 000-8	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I - III	m2	423,0		
18.	SST D-06.01.01	45112 730-1	Humusowanie skarp ziemią urodzajną o grubości warstwy 5 cm z obsianiem trawą	m2	423,0		
VII. ODWODNIENIE							
19.	SST D-03.02.01	45230 000-8	Kanale rurowe - rury z "PVC" o średnicy 160 mm uszczelniane uszczelką gumową - przykanaliki	mb	30,0		
20.	D-03.02.01	45230 000-8	Wykonanie studni rewizyjnych (połączeniowych) z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głęb. do 3,00 m w gotowym wykopie z włazem ulicznym typu ciężkiego	szt.	1,0		
21.	SST D-03.02.01	45230 000-8	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	2,0		
22.	SST D-02.03.01	45100 000-8	Ręczne zasypanie wykopów po przykanalikach i studzienice rewizyjnej w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem gruntu warstwami o grub. 20 cm	m3	36,0		
23.	SST D-07.02.01	45233 280-5	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2		
24.	SST D-07.02.01	45233 280-5	Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 (folia odblaskowa I generacji)	szt.	2		
RAZEM WARTOŚĆ ROBOT							
PODATEK VAT (22%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							