

Kosztorys ofertowy

Budowa parkingu i chodnika przy szkole w Zachełmiu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	J.m.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	CPV - 45100000-8			
1.1	D-01.01.01 -021	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placówpostojowych)	ha	0,10		
Razem - Roboty przygotowawcze						
2.		WJAZD I PARKING	CPV - 45233253-7			
2.1	D-08.01.01 -012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15;	m	75,00		
2.3	D-04.01.01 -012	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m ²	215,00		
2.4	D-04.05.01 -041	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocementem przygotowany w betoniarni w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2.5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubośćwarstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	193,00		
2.5	D-04.04.02 -022	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, w-wa górna, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm;	m ²	193,00		
2.6	D-04.04.02 -011	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;	m ²	193,00		
2.7	D-05.03.23 -042	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	193,00		
Razem wjazd i parking						
3.		CHODNIK	CPV - 45233253-7			
	D-04.01.01 -012	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m ²	50,00		
	D-08.03.01 -011	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	37,00		
	D-04.04.02 -022	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, w-wa górna, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm;	m ²	46,00		
	D-05.03.23 -042	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	46,00		
Razem chodnik						
4		PRACE WYKOŃCZENIOWE	CPV - 45233000-9			
	D-06.01.01 -003	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I - III	m ²	50,00		
Razem - prace wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT - 22%						
Ogółem wartość robót brutto						

Słownie: