

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie rozbudowy istniejącego oświetlenia w łączniku Jaworze - Siodła Gmina Zagnańsk					
1					
1.1		Budowa linii oświetleniowej			
1	KNNR 5 d.1. 0901-02 1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 6	słup słup	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5 d.1. 0903-01 1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 4	słup słup	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 d.1. 0905-01 1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.365	km.prz ew. km.prz ew.	 0.365	
				RAZEM	0.365
4	KNNR 5 d.1. 0902-06 1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 d.1. 0906-03 1	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1. 1002-01 1	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 d.1. 1003-03 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 d.1. 1004-02 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 d.1. 0907-02 1	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1. 0907-05 1	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Badania odbiorcze			
11	KNNR 5 d.1. 1304-01 2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1. 1304-06 2	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x3	m	2.0800		2.0800			
2.	belki żelbetowe ustojowe	szt	15.3000		15.3000			
3.	beton B 7.5	m ³	2.8000		2.8000			
4.	konstrukcje mocujące	kg	20.0000		20.0000			
5.	lampa oświetleniowa OUSc 100	szt	10.0000		10.0000			
6.	ogranicznik przepięć typ BOPI 0,66/5	szt	2.0000		2.0000			
7.	płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt	4.0000		4.0000			
8.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu SV 19.25 + BiWTs-6A	szt	10.2000		10.2000			
9.	pręty stalowe fi 18 /5	m	4.1600		4.1600			
10.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x 25	m	379.6000		379.6000			
11.	przewód aluminiowy wielodrutowy	m	19.0000		19.0000			
12.	przewód izolowany Ly 2,5 mm	m	60.0000		60.0000			
13.	przewód izolowany typ AsXSn 1x70 mm ²	m	0.3000		0.3000			
14.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	9.1000		9.1000			
15.	uchwyt końcowy typ SO 34.25	szt	2.9346		2.9346			
16.	uchwyt przelotowy SO 239	szt	1.0800		1.0800			
17.	uchwyt śrubowo-kabłąkowy	szt	2.0400		2.0400			
18.	wysięgniki rurowe dł.1000mm	szt	10.0000		10.0000			
19.	zacisk odgałęźny typ SL22.1	szt	2.0400		2.0400			
20.	zacisk typ SLIP 22.12	szt	2.9346		2.9346			
21.	złączki rurkowe do karbowania	szt	10.2000		10.2000			
22.	żarówka sodowa WLS 100W	szt	10.0000		10.0000			
23.	żerdzie żelbetowe ŻN-10/2002	szt	6.0000		6.0000			
24.	żerdź E 10,5/15	szt	1.0000		1.0000			
25.	żerdź E 10.5/12	szt	3.0000		3.0000			
26.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: