

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace ziemne i układanie kabli CPV 45314300-4					
1	KNR 2-01 d.1 0419-01 S 01.01.00	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-01 d.1 0102-01 S 01.01.00	Ręczne karczowanie konarów drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-01 d.1 0707-02 S 01.01.00	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 2-01 d.1 0701-02 S 01.01.00	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-01 d.1 0702-02 S 01.01.00	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		636	m	636.000	
				RAZEM	636.000
6	KNR 2-01 d.1 0704-02 S 01.01.00	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 2-01 d.1 0705-02 S 01.01.00	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		636	m	636.000	
				RAZEM	636.000
8	KNNR 5 d.1 0706-01 S 01.01.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		697	m	697.000	
				RAZEM	697.000
9	KNNR 5 d.1 0723-01 S 01.01.00	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
10	KNNR 5 d.1 0705-01 S 01.01.00	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		186	m	186.000	
				RAZEM	186.000
11	KNNR 5 d.1 0707-01 S 01.01.00	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		477	m	477.000	
				RAZEM	477.000
12	KNNR 5 d.1 0907-06 S 01.01.00	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		766	m	766.000	
				RAZEM	766.000
13	KNNR 5 d.1 0713-01 S 01.01.00	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		322	m	322.000	
				RAZEM	322.000
14	KNNR 5 d.1 0719-07 S 01.01.00	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 d.1 0720-09 S 01.01.00	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 d.1 0726-10 S 01.01.00	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
17	KNNR 5 d.1 0717-05 S 01.01.00	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Montaż słupów i opraw oświetleniowych CPV 45316110-9					
18	KNNR 5 d.2 1007-02 S 01.02.00	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
3 Badania powykonawcze CPV 45310000-3					
19	KNNR 5 d.3 1301-01 S 01.03.00	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		40	pomiar	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNNR 5 d.3 1302-03 S 01.03.00	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		39	odc.	39.000	
				RAZEM	39.000
21	KNNR 5 d.3 1304-01 S 01.03.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.3 1304-02 S 01.03.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000