

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ELEWACJA					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1		1915	m ²	1 915,00 0	
				RAZEM	1 915,00 0
2	KNR 13-25 1101-01	Demontaż tabliczki informacyjnej	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		28,42	m ²	28,420	
				RAZEM	28,420
4	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1		638,4	m ²	638,400	
				RAZEM	638,400
5	TZKNBK d.1 VIII 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. pow.ścian ceglanych,betonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m ²		
		164	m ²	164,000	
				RAZEM	164,000
6	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m		
d.1		49,26	m	49,260	
				RAZEM	49,260
7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1		1915,00	m ²	1 915,00 0	
				RAZEM	1 915,00 0
8	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1		49,26	m ²	49,260	
				RAZEM	49,260
9	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych/analogia dla demontaż i montaż/	m ²		
d.1		13,7	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
10	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
d.1		5,99	m ²	5,990	
				RAZEM	5,990

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1	KNR 4- 01 1212- 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 18,9	m ² m ²	 18,900	
				RAZEM	18,900
12 d.1	KNR 4- 01 0812- 03	Wymiana cokolików o dług.do 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wym. 15x15 cm 4,7	m m	 4,700	
				RAZEM	4,700
13 d.1	KNR 2- 02 0925- 01	Oslony okien folia polietylenowa 389	m ² m ²	 389,000	
				RAZEM	389,000
14 d.1	KNR 2- 02 0902- 01	Tynki zewn.zwyczajnie kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 49,26	m ² m ²	 49,260	
				RAZEM	49,260
15 d.1	KNR 0- 17 2610- 03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki/analogia dla ocieplenie styropianem gr 10 cm z gruntowaniem - bez wyprawy elewacyjnej/ 1915	m ² m ²	 1 915,00 0	
				RAZEM	1 915,00 0
16 d.1	KNR 2- 02 2601- 05	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki 434	m ² m ²	 434,000	
				RAZEM	434,000
17 d.1	KNR 2- 02 2601- 07	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac. ościeży - jedna warstwa siatki 425	m ² m ²	 425,000	
				RAZEM	425,000
18 d.1	KNR 2- 02 2601- 08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst. siatki 678	m m	 678,000	
				RAZEM	678,000
19 d.1	kalk. własna	Prostowanie ścian 1120	m ² m ²	 1 120,00 0	
				RAZEM	1 120,00 0
20 d.1	KNR 2- 02 0923- 04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 39,78	m ² m ²	 39,780	
				RAZEM	39,780

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej/analogia dla wykonanie wyprawy CERESIT grupa 3 lub inny o parametrach równoważnych/1625	m ² m ²	1 625,00 0	
				RAZEM	1 625,00 0
22 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome/analogia dla wyprawienie tynkiem żywicznym na uprzednio przygotowanym podłożu/290	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
23 d.1	KNR 13-25 1101-04	Montaż tabliczki informacyjnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej/analogia dla z blachy powlekanej/ 379	m ² m ²	379,000	
				RAZEM	379,000
25 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.małowanie farbą olejną lub ftalową metal. drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem 12,6	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
2 RYNNY I RURY SPUSTOWE					
26 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 216	m m	216,000	
				RAZEM	216,000
27 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 119,6	m m	119,600	
				RAZEM	119,600
28 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej/analogia dla z blachy powlekanej w kolorze brąz/ 216	m m	216,000	
				RAZEM	216,000
29 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 119,6	m m	119,600	
				RAZEM	119,600

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 1513-03	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 200 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
31	KNR 2-02 1510-03	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal. drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.do 0.5 m2 bez szpachlowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR-W d.2 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
3 INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
33	KNR 5-d.3 08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły	szt.		
		78	szt.	78,000	
				RAZEM	78,000
34	KNR 4-d.3 03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		93	m	93,000	
				RAZEM	93,000
4 ROBOTY BRUKARSKIE I TOWARZYSZĄCE					
35	KNR 4-d.4 01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		12,89	m ³	12,890	
				RAZEM	12,890
36	KNR-W d.4 2-01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II	m ³		
		56	m ³	56,000	
				RAZEM	56,000
37	KNR 2-d.4 31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm/analogia dla ręczne wykonanie koryta/	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
38	KNR 2-d.4 31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
39	KNR-W d.4 2-01 0309-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej sypcharkami lub zgarniarkami (kat.gr. III-IV)	m ³		
		54	m ³	54,000	
				RAZEM	54,000
40	KNR 2-d.4 31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej/kostka kolorowa czerwona, zielona żółta/	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
41	KNR 2- d.4 31 0407- 01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- kowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		269	m	269,000	
				RAZEM	269,000
42	KNR-W d.4 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelano- wych do przykręcania na cegle	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	d.4 kalk. własna	Pomiary - instalacja odgromowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4- d.4 01 0108- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami sa- mowyladowczymi na odl.do 1 km Krotność = 6	m ³		
		15,54	m ³	15,540	
				RAZEM	15,540
45	KNR 4- d.4 01 0108- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami sa- mowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		15,54	m ³	15,540	
				RAZEM	15,540
46	KNR-W d.4 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy hu- musu 5 cm	m ²		
		920	m ²	920,000	
				RAZEM	920,000
47	KNR-W d.4 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy nast. 1 cm humusu	m ²		
		920	m ²	920,000	
				RAZEM	920,000
48	d.4 kalk. własna	Zakup i montaż systemowego koryta odwadniającego (z przekryciem kratką ocynkowaną) z włączeniem do sys- temu kanalizacji deszczowej.	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000