

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		połączenie od kotła do rozdzielaczy na c.o i c.t			
1	KNR 2-15 d.1 0403-05	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 92*2	m m	184.000	
				RAZEM	184.000
2	KNR 0-34 d.1 0101-16	Izolacja rurociągów śr.65mm otulinami ThermaSmart Pro- jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 184	m m	184.000	
				RAZEM	184.000
3	KNR 0-35 d.1 0208-03	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania -MAGNA 40-120F 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-31 d.1 0212-01	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC02/15 (2 obwody, 3/4"/15) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-35 d.1 0219-01	Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 450 mm, wys. i gł. stała 665/130; ilość sekcji 2-4 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-35 d.1 0208-02	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania -MAGNA 32-60 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35 d.1 0208-02	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania -MAGNA 32-100 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 d.1 0406-02	Filtroodmulnik magnetyczny FOM 65 1,6 MPa Aulin 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-35 d.1 0216-14	Filtry Herz; śr. nom. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 d.1 0409-03	Zawory zwrotne śr. 50mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 d.1 0411-01	zawory Stromax-D Herz śr.50mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0530-01	Termometry montowane w gotowej tulei 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	d.1	wykonanie odkrywek w celu sprawdzenia trasy istniejących rur grzewczych obiegu c.o. na szkołę podstawową 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	d.1	Wykonanie otworów rewizyjnych w posadzce na załamaniach trasy prowadzonych rur c.o. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-15 d.1 0411-01	zawór trójdrogowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000