

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI : BARTKÓW, Gmina Zagnańsk
INWESTOR : Gmina Zagnańsk
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk
BRANŻA : WOD-KAN CPV 45231110-9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSZYNA FICE- kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2011

mgr inż. KRYSZYNA FICE
upr. bud. KL 190/93
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 103 m. 69
tel. (041) 845-11-18

K. Fice

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ					
1.1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.-wytyczenie + inwentaryzacja	km		
		0.39	km	0.39	
				RAZEM	0.39
2	KNNR 1 d.1. 0310-01 1 analogia	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat.I-II	m ³		
		156	m ³	156.00	
				RAZEM	156.00
3	KNNR 1 d.1. 0307-04 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		140	m ³	140.00	
				RAZEM	140.00
4	KNNR 1 d.1. 0210-02 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		156	m ³	156.00	
				RAZEM	156.00
5	KNNR 1 d.1. 0202-06 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		117	m ³	117.00	
				RAZEM	117.00
6	KNNR 1 d.1. 0208-02 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczyimi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		117	m ³	117.00	
				RAZEM	117.00
7	KNNR 1 d.1. 0210-03 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		211	m ³	211.00	
				RAZEM	211.00
8	KNNR 1 d.1. 0313-04 1 wycena indywidualna	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m ²		
		790	m ²	790.00	
				RAZEM	790.00
9	1 wycena indywidualna	Odwodnienie wykopów- odpompowanie wody z wykopu	m-g		
		80	m-g	80.00	
				RAZEM	80.00
10	KNNR 1 d.1. 0215-02 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
		211	m ³	211.00	
				RAZEM	211.00
11	KNNR 1 d.1. 0318-03 1 wycena indywidualna	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		95	m ³	95.00	
				RAZEM	95.00
12	KNNR 1 d.1. 0214-01 1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		217	m ³	217.00	
				RAZEM	217.00
13	KNNR 1 d.1. 0214-05 1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		336	m ³	336.00	
				RAZEM	336.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 1 d.1. 0504-02 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³		
		15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
15	KNNR 1 d.1. 0503-05 1 wycena indywidualna	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
		400	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
16	KNNR 1 d.1. 0507-01 1 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		390	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
17	wycena indywidualna 1	Rozebranie i ponowny montaż ogrodzeń	msc		
		10	msc	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNNR 6 d.1. 1301-03 1 wycena indywidualna	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³		
		8	m ³	8.00	
				RAZEM	8.00
1.2 Roboty montażowe					
19	KNNR 11 d.1. 0501-05 2	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
		117	m ³	117.00	
				RAZEM	117.00
20	KNNR 11 d.1. 0505-02 2	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW mm	m		
		390	m	390.00	
				RAZEM	390.00
21	KNR 2-19 d.1. 0119-04 2 wycena indywidualna	Rury ochronne o śr.nom.250 mm	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNNR 4 d.1. 1209-01 2	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
23	KNNR 4 d.1. 1413-01 2 wycena indywidualna	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		14	stud.	14.00	
				RAZEM	14.00
24	KNNR 4 d.1. 2017-07 2 analogia	Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr. 150-200 mm- włączenie przewodów kanalizacyjnych do istniejących studzienek	przejście		
		36	przejście	36.00	
				RAZEM	36.00
25	KNNR 4 d.1. 1321-02 2 wycena indywidualna	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm- kaskady	kpl		
		6	kpl	6.00	
				RAZEM	6.00
26	KNNR 4 d.1. 1412-01 2 analogia	Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach kanałów obetonowanie kaskad	m ³		
		0,9	m ³	0.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.90
27	d.1. wycena indywidualna	Odcięcie przewodu wlotowego do szamba	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNNR 11 d.1. 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokość 2 m- wstawienie studzienki na istniejącym przewodzie .	szt.		
	2 analogia		szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNNR 4 d.1. 1413-08	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa	m ³		
	2 wycena indywidualna		m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
30	d.1. wycena indywidualna	Przeгляд kanałów kamerą TV	m		
	2		m	390.00	
				RAZEM	390.00
31	KNNR 4 d.1. 1429-02	Osadzenie wążów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach - regulacja osadzenia wążów na istn. studzienkach	szt		
	2 analogia		szt	10.00	
				RAZEM	10.00
32	KNNR 4-05II d.1. 0220-01	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr.wewn. 1000 mm - grub.osadudo 30 cm	szt.		
	2 wycena indywidualna		szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
33	KNNR 4 d.1. 1425-02	Tynki cementowe zwykłe na ścianach pionowych- doszczelnienie połączeń kręgów betonowych	m ²		
	2 analogia		m ²	10.00	
				RAZEM	10.00