
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia terenu skateparku dz. 869/5
ADRES INWESTYCJI : Zagnańsk , działka nr 869/5
INWESTOR : GMINA ZAGNAŃSK
ADRES INWESTORA : 26-050 Zagnańsk ul. Spacerowa 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Borowiec
DATA OPRACOWANIA : 2013-05-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-05-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty towarzyszące			
1	KNR 2-01 d.1 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 59.52	m ³ m ³	59.520	
				RAZEM	59.520
2	KNR 2-01 d.1 0118-01 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie -skała 29	m ³ m ³	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 2-01 d.1 0230-01 analogia	Zасыpywanie wykopów 51.91	m ³ m ³	51.910	
				RAZEM	51.910
4	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 51.91	m ³ m ³	51.910	
				RAZEM	51.910
5	KNR 2-02 d.1 0203-02	Stopy fundamentowe pod słupy ogrodzenia betonowe 7.29	m ³ m ³	7.290	
				RAZEM	7.290
6	KNR 2-25 d.1 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa wys. 1,8 160 mb x 1,8 160*1.8	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
7	KNR 2-25 d.1 0312-01	Furtka panelowa 1*1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-31 d.1 0502-06 analogia	Ułożenie na skarpie przy słupkach ogrodzeniowych - wzmocnienie 65	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR 2-31 d.1 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1809-02 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - pełne z desek na styk - Płot lamelowy wg wzoru 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
14	KNR 4-01 d.1 0722-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, 24.4	m ² m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
15	KNR 4-01 d.1 0727-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 24.4	m ² m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
16	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie zadaszzenia zbiornika żelbetowego - konstrukcja stalowa , pokrycie deski , ułożenie 2x papy , wykonanie klapy w dachu plus shody salowe 2,5 m x 8 m 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000